

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2 - ПЪТНИ РАБОТИ И ОТВОДНЯВАНЕ

№	позиция	мярка	количество
1	Тънки изкопи ръчно до 0.5 за полагане на нови бордюри и пътно легло	м3	75
2	Извозване на изкопи за насип до 50 м	м3	75
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/25/15 БДС EN 1340:2005	м'	215
4	Доставка и полагане на бетон В15 за бетонови бордюри	м3	6.45
5	Доставка и полагане на несортиран трошен камък зад бордюри	м3	22.5
6	Повдигане или сваляне на съществуващи улични шахти, доставка от 3.5 км	бр.	2
7	Насип от средно-земни почви и уплътняване през 20 см.до 96%	м3	1320
8	Доставка и полагане на улична осва от трошен камък и уплътняване през 20см. до 96%	м3	270
9	Демонтаж на полумасивни огради за имот 123- 45 м и портал и имот 341- 35 м	м'	80
10	Монтаж на полумасивна ограда и портал в имот 123, в т.ч. бет.колове на бет. основа, оградни пана от стом.мрежа по ул.регулация	м	45
	Монтаж на полумасивна ограда в имот 341	м	35
11	Доставяне и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 4 см. 24кг/кв.м./см	т	74
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт - 4 см.	т	74
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка без перли - непрекъснати линии	м2	3.5
14	Доставка и монтаж на нови пътни знаци	м2	1.5
15	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци Н=3.5m и бет. фундамент В15	бр.	4
16	Доставка и полагане на бетонова канализационна тръба Ф 600	м	70
17	Изкоп за пътно легло	м3	70
18	Доставка и полагане на тротоарни плочи 4/40/5 на вароциментов разтвор	м2	324
19	Подложен пясък 10 см.под тротоари	м3	33
20	Доставка и монтаж на стоманобет.канал /уличен отток 6 м/ СПК 82; К-60/60/300, G=1.53т	бр.	2
21	Доставка и монтаж на стоманобет.капак ППК 90-60-2 с L=0.6 м и G=0.12 т.	бр.	10
22	Доставка и полагане на бетон В15 за бет.крила и замонолитване на тръба	м3	2

23	Изкоп на земни почви ръчно на отвал с широчина до 2 м и дълб.до 2 м. за канал	м3	126
24	Подложен пясък под канал тръба и уплътняване	м3	10.6
25	Направа на обратен насип с баластра до 20 см над теме бет.тръба	м3	35.5
26	Трамбовка на насип от баластра през 10 см с ръчна трамбовка	м3	35.5
27	Направа на обратен насип механизирано над тръба	м3	12
28	Трамбоване на насипа с пневматична трамбовка през 20 см над тръба	м3	12
29	Градински бордюри за тротоар 50/20/8 на бет.основа	м	215
30	Уплътняване на насипни откоси 1:1.5 с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	540