

ОБЕКТ: Преустройство и ремонт на помещения за филиал на Център за работа с деца на улицата в сградата на Център за административно обслужване, кв.Надежда, гр.Сливен

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	Шифър	Наименование	мярка	К-во
		Демонтажни работи		
		ЧАСТ: АС, ВК и Ел.		
1		демонтаж на вътрешни преградни витрини	м2	4.95
2		демонтаж на метални прозорци	м2	5.92
3		демантиране предпазни решетки от прозорци и съхранение за следващ монтаж	бр	3.00
4		демонтаж на вътрешни врати с каса	бр	3
5		демонтаж на вътрешни преградни стени под витрини и във WC с d=12см	м2	8.00
6		остъргване на стара боя по стени-50% от 190м2	м2	95
7		премахване на съществуващи настилки линолеум	м2	36.00
8		премахване на съществуващи облицовки от фаянс с височина 2,0м.	м2	13
9		демонтаж тоалетна чиния	бр.	1
10		демонтаж тоалетни мивки	бр.	3
11		демонтаж водопровод	м'	10
12		демонтаж канализационни тръби	м'	10
13		демонтаж на врати-2бр.	м2	4
14		демонтаж осветителни тела във WC и стаи	бр.	8
15		демонтаж ключове и контакти	бр.	10
		Извозване на строителни отпадъци на 30км	м3	6
		Общо демонтажни работи:		
		Строително-ремонтни работи		
		ЧАСТ: АС		
17		изграждане на нови преградна стена с врата от PVC в тоалетна	м2	4.90
18		частична мазилка по стени 30% от 195м2	м2	-
19		частична шпакловка стени и 30% от 195м2	м2	58.50
20		измазване около прозорци-външно и вътрешно (19,42м')	м2	4.00
21		боядисване двукратно с латекс по стени и тавани	м2	178
22		боядисване с вододисперсен латекс по стени и тавани в мокри помещения и разливочна	м2	17
23		частичен ремонт и възстановяване на таван от ХЪНТЪР ДЪГЛАС	м2	6
24		блажна боя по пожарен водопровод трикратно в помещение 5	м2	2
25		блажна боя по стари врати двукратно	м2	12
26		облицоване стени с фаянс с височина 2м. И около мивки в стаи	м2	23
27		ремонт и полиране на мозайка в преддверия и WC	м2	58.64
28		Доставка и полагане на настилка от линилеум	м2	35.95
29		доставка и монтаж на подови первази (пом 5 и 6)	м'	35.00
30		ремонт на интериорни врати	бр	3
31		доставка и монтаж на врата към WC 90/190 с каса	бр	1
32		доставка и монтаж на вътрешна витрина с отваряемо крило	м2	1.65

33		доставка и монтаж на прозорци PVC-петкамерни-2бр	м2	6.70
34		доставка и монтаж на комарници	бр.	1.00
35		Монтаж на демонтирани охранителни решетки на прозорци	бр	3
36		нов предпазен парапет при рампа	м'	2
37		нов помощен парапет в коридори	м'	6
38		подвижна дървена рампа за инвалидни колички на входа	м2	3
39		доставка и монтаж на ръкохватки за инвалиди в WC	бр	2
40		ремонт на противопожарни табла	бр	2
		Общо АС:		
		ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА		
41		доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела в помещенията	бр.	6
42		монтаж на нови противовлажни осветителни тела за санитарните възли	бр.	3
43		доставка и монтаж на нови ключове и контакти	бр.	15
44		доставка и монтаж на климатици с двоен режим	бр.	2
45		доставка и монтаж на противовлажно отоплително тяло в тоалетна	бр	1
46		доставка и монтаж на ново ел, табло, включително контролен електромер	бр.	1
47		монтиране на кабелканали	м'	20
48		полагане на нови кабели	м'	20
49		доставка и монтаж на аварийен осветител	бр.	4
50		Кабелна телевизия и Интернет-първоначално		
51		Аларма		
		Общо Ел:		
		ЧАСТ: Вук		
52		подновяване на водопровод от полипропиленови тръби	л.м.	10
53		подновяване на канализация от PVC тръби	л.м.	10
54		монтаж на водосмесители за мивка	бр.	3
55		монтаж на тоалетен моноблок за инвалиди	бр.	1
56		монтаж на порцеланови мивки, конзолни	бр.	3
57		доставка и монтаж на контролен водомер	бр.	1
58		доставка и монтаж на ел. бойлер 80л	бр	1
		Общо ВК:		
59		изнасяне и транспорт на строителни отпадъци до сметище на 15км	м3	5
		ОБЩО		
		непревидени 10%		