

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
Главен колектор IV (от РШ 28 до РШ 29)						
1	8101106231					
	Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.					
	Ф 900	44.00	1.90	2.00	1	167.20
	Машинен изкоп				0.95	164.56
	Всичко м ³					2.64
2	8101106232					
	Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.					
		44.00	1.90	2	1	167.20
	Машинен изкоп				1	8.66
	Всичко м ³					158.54
3	8101106233					
	Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в укрепени земни почви ръчно и дълбоч.4.01-6.00м.					
		44.00	1.9	0.93	1	77.75
	Подложка Ф 900	44.00	1.9	0.25	1	20.90
	Всичко м ³					98.65
4	8101402220					
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт.					
	Q1					167.20
	Q2					167.20
	Q3					98.65
	Всичко м ³				0.4	173.22
5	8103103000					
	Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции					
	Q					433.05
	Ф900	44.00	0.64		1	28.16
	настилка	83.60	0.38		1	31.77
	Подложка+засипв. Ф900	44.00	1.75		1	77.00
	Всичко м ³					296.12
6	8101119160					
	Превоз със самосвал на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м3 на 10.0 км.					
	м ³					259.83
7	8101119114					
	Превоз със самосвал на земни почви без натоварване с обемно тегло 1.97т/м3 на 10.0 км.					
	м ³					173.22
8	8101409111					
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални ус- ловия и пробутване до 40м.					

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
	м ³					433.05
9	8101119026 Превоз на каменни фракции със самосвал включ. натоварване на 15.0км.					296.12
	м ³					
10	8101201110 Укрепване плътно и разкре- пване на изкопи с шир.до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви.					
		44.00	1	2	2	176.00
	Борд. дъска	44.00	1	0.15	2	13.20
	Всичко					189.20
	м ²					
11	8101201210 Укрепване плътно и разкре- пване на изкопи с шир.до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви.					
		44.00	1	2	2	176.00
	Всичко					176.00
	м ²					
12	8101201310 Укрепване плътно и разкре- пване на изкопи с шир.до 6м. посредством разпонки при Н=4-6м. в земни почви.					
		44.00	1	0.93	2	81.84
	Всичко					81.84
	м ²					
13	Ед.ц. Разбиване на стоманобетон с къртач (инст.колектор)					
	м ³	0.20	2	1.8	2	1.44
		0.25	2	2	2	2.00
	отвор отф800 на ф900-РШ 30	1.00	0.16	0.2		0.03
	Всичко					3.47
	м ³					
14	Ед.ц. Демонтаж на съществуващ канал ф300					
	мл	27.00			3	81.00
15	Ед.ц. Натоварване на стр.отпадъци-м ³					
		27.00	0.03	1	3	2.43
	Всичко					5.90
16	Ед.ц. Извозване на стр.отпадъци -м ³					
						9.37
17	Ед.ц. Укрепване на кабели (инсталационен колектор)					
	бр					3.00
18	8102051320 Кофраж за неармирани и ар- мирани бет. стени, канали, парапети, асансьорни шахти при дебелина над 15 см. (инсталационен колектор)					
		2.00		2.2	2	8.80
		2.00		1.8	2	7.20
		2.00		1.8	2	7.20

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
	Всичко м ²					23.20
19	8102061020 Изработка и монтаж-обикновенна и средна сложност-дебелина 6-12 мм - стомана AI и AIII -кг (инсталационен колектор)					516.00
20	8102071350 Полагане неарм.бет.в основи на стени, колони, машини фундаменти подложен бетон и настилки - В 25 м ³	2.00	0.20	1.80	2	1.44
		2.00	0.25	2.00	2	2.00
	Всичко м ³					3.44
21	Ед.ц. Превоз на бетон. м ³					3.44
22	Ед.ц. Направа на изолация - м ²	2.00		2.20	2	8.80
		2.00		2.00	1	4.00
	Всичко м ²					12.80
23	Ед.ц. Направа на стойки за окачване кабели бр					4.00
24	Ед.ц. Доставка и монтаж на стъклопластови тръбни канали с диаметър на тръбите ф900 SN 10000 мл					44.00
25	Ед.ц. Доставка и монтаж на КП-1 панели при преминаване под инсталационен колектор бр (по чертеж) L - 3.00м/бр.					2.00
26	Ед.ц. Доставка и монтаж на О-1 - бр (по чертеж) L-3.00м/бр.					4.00
27	Ед.ц. Обработка на тръбата за връзка с бетон бр ф900					4.00
28	8243191000 Разваляне и възстановяване на основен калдаръм.	44.00	2.3			101.20
	Всичко м ²					101.20
29	8243193000 Разваляне и възстановяване на трошенокаменна н-ка -м ²					101.20
30	8243195100 Асфалтова настилка м ²					101.20

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
31	8243201100 Водочерпене с помпа до 500 л. в мин. и височ.до32м. - мсм	112.00			3	336.00
32	Ед.ц Снемане на разпон. при мон- таж на стоман. констр.0-2м -м ²					189.20
33	Ед.ц Снемане на разпон. при мон- таж на стоман. констр.2-4м -м ²					176.00
34	Ед.ц Снемане на разпон. при мон- таж на стоман. констр.4-6м -м ²					81.84
35	Ед.ц Направа на дърв. трупче 20/20 / болт за хващане 20мм -бр					14.67
36	Ед.ц Монтаж на стоманена конс- трукция за укрепване на изкоп за положен канал -мл					44.00
37	Ед.ц Монтаж и демонтаж на дър- вени трупчета и болтове -бр					29.33
38	Ед.ц Демонтаж на стоманена конс- трукция за укрепване на изкоп за положен канал -мл					44.00
39	Ед.ц Преукрепване след демонтажа на стоман. констр.к. 0-2 м -м ²					189.20
40	Ед.ц Преукрепване след демонтажа на стоман. констр.к. 2-4м -м ²					176.00
41	Ед.ц Преукрепване след демонтажа на стоман. констр.к. 4-6м -м ²					81.84
42	Ед.ц Доставка и монтаж на стомано- бетонна разпонка бр.					35.20
43	8243013000 Подложка от филц м ³ при стъклопластови тръби					20.50
44	8103101000 Засипване с филц м ³ при стъклопластови тръби					55.88
45	Ед.ц Демонтаж на стъклопластова					

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
	тръба ф800 мл					16.15
46	Ед.ц Извозване стъклопластова тръба ф800 мл					16.15
47	Ед.ц Превключване на съществуващ профил бр.					1.00
	Всичко лв					
РШ №28						
N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
1	8101106131 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	2.00	2.48	195.55	37.28	158.26
	Машинен изкоп				0.85	146.26
	Всичко м ³					12.00
2	8101106132 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	4.00	0.98	290.89	62.05	70.58
	Машинен изкоп				1.00	25.81
	Всичко м ³					44.77
3	8101106133 Изкопи с ширина 1.21-4.00 в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.4.01-6.00м.	5.30	0.00	316.18	70.36	16.98
	Машинен изкоп				1.00	0.00
	Всичко м ³					16.98
4	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт.					
	Всичко м ³				0.70	172.08
5	8103103000 Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции	2.00	2.00	2.20		64.95
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м3 на 10.0 км. м ³					73.75
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварва- не с обемно тегло 1.97т/м3					

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
	на 10.0 км. м ³					172.08
8	8101119026 Превоз на каменни фракции със самосвал включ. натоварване на 15.0км. м ³					64.95
9	8102071550 Стоманобетонни плочи и дъна на резервоари -B25					
		2.00	2.00	0.20	1.00	0.80
		2.00	2.00	0.20	1.00	0.80
	Отвор	1.00	0.79	0.20	1.00	0.16
	Всичко м ³					1.44
10	8102071350 Полагане на армиран бетон в стоманобетонни стени и шайби при дебелина над 15 см. - B25					
		2.00	1.80	0.20	2.00	1.44
		1.60	1.80	0.20	2.00	1.15
	Отвори	0.90	0.64	0.20	1.00	0.13
		0.80	0.50	0.20	1.00	0.10
	Всичко м ³					2.36
11	8102070150 Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки -B25					
	Площадка	1.50	1.00	1.05	1.00	1.58
		0.45	0.60	0.50	1.00	0.14
	Вход	0.30	3.38	0.15	1.00	0.15
	Всичко м ³					1.86
12	8102070150 Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки - B10					
	Всичко м ³	2.20	2.20	0.10	1.00	0.48
13	Ед.ц. Превоз на бетон. м ³					6.15
14	8243181130 Циментова замазка за закрити резервоари 1.5 см. 1пласт.					
		2.00		2.00	1.00	4.00
		1.60		1.60	1.00	2.56
	Отвори	1.00		0.79	2.00	1.57
	Всичко м ²					4.99
15	8243181230 Циментова замазка за водоеми и кула-водоеми за стени 2 см 2 пласта.					
	Стени	1.60		1.80	2.00	5.76
		1.60		1.80	2.00	5.76
	Дъно	1.60		1.60	1.00	2.56
	Отвори	0.90		0.64	1.00	0.64
		0.80		0.50	1.00	0.50
	Всичко м ²					12.94
16	Ед.ц.					

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
	Превоз на циментов разтвор -м ³					0.33
17	5221120005 Доставка капаци чуг. за улични ревизионни шахти БДС-EN 124-2003 бр.					1.00
18	8243177100 Направа и поставяне на же- лязно стъпало Ф 18 мм. бр.					14.00
19	8243012000 Подложка от пясък под тръ- бопроводи. м ³					0.95
20	8102052200 Кофраж за правоъгълни реви- зионни шахти.					
	Стени	2.00		2.20	2.00	8.80
		1.60		1.80	2.00	5.76
		2.00		2.20	2.00	8.80
		1.60		1.80	2.00	5.76
		1.60		0.45	2.00	1.44
		1.50		0.50	2.00	1.50
		0.30		3.38	2.00	2.03
	Плоча	1.60		1.60	1.00	2.56
	Отвори	0.90		0.64	1.00	0.64
		0.80		0.50	1.00	0.50
	Всичко м ²					35.51
21	8102061020 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-12 мм - стомана AI -кг					54.00
22	8102061050 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-14 мм - стомана AIII -кг					274.00
23	8243191000 Разваляне и възстановяване на основен калдаръм.					
	Всичко м ²	5.20	2.00			10.40
24	8243193000 Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка					10.40
25	8243195100 Асфалтова настилка с тех- нологично гориво мазут. м ²					10.40
26	Ед.ц. Доставка и монтаж на стомано- бетонни пръстени Н-0.7м бр Н-0.35м					3.00 1.00
27	Ед.ц. Доставка и монтаж на стомано- бетонни преходни плочи- бр					1.00

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
	Всичко					
	РШ №29					
N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
1	8101106131 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.	2.00	2.27	179.35	35.68	143.67
	Машинен изкоп				0.85	128.81
	Всичко м ³					14.86
2	8101106132 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.2.01-4.00м.	4.00	0.77	263.54	58.77	61.10
	Машинен изкоп				1.00	22.73
	Всичко м ³					38.37
3	8101106133 Изкопи с ширина 1.21-4.00 в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.4.01-6.00м.	5.02	0.00	281.43	64.94	11.73
	Машинен изкоп				1.00	0.00
	Всичко м ³					11.73
4	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт.					
	Всичко м ³				0.70	151.54
5	8103103000 Засипване на изкопи с ограни- чени ширини /тесни изкопи/ с каменни фракции	2.00	2.00	1.70		58.15
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м3 на 10.0 км. м ³					64.95
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварва- не с обемно тегло 1.97т/м3 на 10.0 км. м ³					151.54
8	8101119026 Превоз на каменни фракции със самосвал включ. натоварване на 15.0км. м ³					58.15
9	8102071550 Стоманобетонни плочи и дъна					

N	Наименование на работите /местоположение и опис/ на резервоари -B25	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
		2.00	2.00	0.20	1.00	0.80
		2.00	2.00	0.20	1.00	0.80
	Отвор	1.00	0.79	0.20	1.00	0.16
	Всичко м ³					1.44
10	8102071350					
	Полагане на армиран бетон в стоманобетонни стени и шайби при дебелина над 15 см. - B25					
		2.00	1.30	0.20	2.00	1.04
		1.60	1.30	0.20	2.00	0.83
	Отвори	0.90	0.64	0.20	1.00	0.13
		0.80	0.50	0.20	1.00	0.10
	Всичко м ³					1.64
11	8102070150					
	Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки -B25					
	Площадка	1.50	1.00	1.05	1.00	1.58
		0.45	0.60	0.50	1.00	0.14
	Вход	0.30	3.38	0.15	1.00	0.15
	Всичко м ³					1.86
12	8102070150					
	Полагане неармиран бетон в основи на стени,колони, маш. фундаменти подложен бетон и настилки - B10					
	Всичко м ³	2.20	2.20	0.10	1.00	0.48
13	Ед.ц.					
	Превоз на бетон. м ³					5.43
14	8243181130					
	Циментова замазка за закрити резервоари 1.5 см. 1пласт.					
		2.00		2.00	1.00	4.00
		1.60		1.60	1.00	2.56
	Отвори	1.00		0.79	2.00	1.57
	Всичко м ²					4.99
15	8243181230					
	Циментова замазка за водоеми и кула-водоеми за стени 2 см 2 пласта.					
	Стени	1.60		1.30	2.00	4.16
		1.60		1.30	2.00	4.16
	Дъно	1.60		1.60	1.00	2.56
	Отвори	0.90		0.64	1.00	0.64
		0.80		0.50	1.00	0.50
	Всичко м ²					9.74
16	Ед.ц.					
	Превоз на циментов разтвор -м ³					0.27
17	5221120005					
	Доставка капаци чуг. за улични ревизионни шахти БДС-EN 124-2003 бр.					1.00
18	8243177100					
	Направа и поставяне на же-					

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества
		дължина	ширина	височина		
	лязно стъпало Ф 18 мм. бр.					14.00
19	8243012000 Подложка от пясък под тръ- бопроводи. м ³					0.95
20	8102052200 Кофраж за правоъгълни реви зионни шахти.					
	Стени	2.00		1.70	2.00	6.80
		1.60		1.30	2.00	4.16
		2.00		1.70	2.00	6.80
		1.60		1.30	2.00	4.16
		1.60		0.45	2.00	1.44
		1.50		0.50	2.00	1.50
		0.30		3.38	2.00	2.03
	Плоча	1.60		1.60	1.00	2.56
	Отвори	0.90		0.64	1.00	0.64
		0.80		0.50	1.00	0.50
	Всичко м ²					28.31
21	8102061020 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-12 мм - стомана AI -кг					54.00
22	8102061050 Изработка и монтаж-обикновен- на и средна сложност-дебелина 6-14 мм - стомана AIII -кг					274.00
23	8243191000 Разваляне и възстановяване на основен калдаръм.					
	Всичко м ²	5.20	2.00			10.40
24	8243193000 Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка					10.40
25	8243195100 Асфалтова настилка с тех- нологично гориво мазут. м ²					10.40
26	Ед.ц. Доставка и монтаж на стомано- бетонни пръстени Н-0.7м бр Н-0.35м					4.00 1.00
27	Ед.ц. Доставка и монтаж на стомано- бетонни преходни плочи- бр					1.00
	Непредвидени 10%					