



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Упражняване на строителен надзор по проект „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ - селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-4.003-0012-C01 по ОП „Околна среда 2014-2020“

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата поръчка е в изпълнение на проект „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ - селище Качулка, (бивше селище Качулка) по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-4.003-0012-C01 по ОП „Околна среда“ 2014-2020.

Свлачището е регистрирано през 2010 г., когато е установено свличане на земни маси по северозападния скат над единствения път към селището. Прилежащия на укрепване участък обхваща терен с площ приблизително 850 м² и периметър 145 м. Възстановяването на нарушеният терен ще доведе до предотвратяване на свлачищни процеси вследствие неблагоприятни въздействия, както и стабилизирането му и осигуряване на неговата цялост и нормална експлоатация на прилежащата инфраструктура. На база изготвени Геоложки доклад и Геодезическо заснемане на засегнатия участък е установена необходимост от укрепване в участък от 50,0 м. по протежение на склона.

Обектът на поръчката е упражняване на строителен надзор върху СМР по укрепителни и противоерозионни мероприятия на прилежащ терен намиращ се на територията на Дом за възрастни с умствена изостаналост – селище Качулка, община Сливен.

Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор по време на строителството в рамките на задължителния обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Изпълнителят ще упражнява също така, заедно с инвеститорския контрол, контрол на количествата на изпълнените СМР, което ще се удостоверява с подписването на Протокол за приемане на извършени СМР (по образца на УО).

III. ОПИСАНИЕ НА ВЪЗЛАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Строително-монтажните работи включват: преоткосиране на терена и затежняване петата на откоса със стабилизираща конструкция от фабрични габиони, произведени от хексагонална

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01 „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

двойно усукана телена мрежа, с усилен лицев панел, с висока степен на антикорозионна защита и преоткосиране на терена над конструкцията с наклон около 26° . Изборът на решението е обусловен както от технико и икономическата ефективност на укрепването, така и от възможността за естествено вписване в околната среда чрез комбинирано решение със стабилизираща функция и ерозионен контрол. Предвидената система за ерозионен контрол позволява на терена трайно затревяване чрез полагане на синтетична армирана фабрично рогозка, с възможност за полагане върху нея на допълнителен хумусен пласт или изпълнение на хидропосев с цел по-бързо затревяване. Решението включва изпълнение на обратен насип, както в зоната на конструкцията /петата на откоса/, така и при преоформянето на терена на височина. Основни параметри на участъка:

- Обща дължина – 56,00 м.
- Конструктивна височина на укрепващата конструкция - 3,00 м
- Ширина на стъпката в основата - 1,50 м
- Преоткосиране на терена над конструкцията с наклон вариращ от 20° до 34°
- Максимална дължина по откоса над конструкцията $\approx 15,00$ м.

Строително-монтажните работи подлежащи на контрол са:

ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ:

I. Земни и подготвителни работи

1. Земни и подготвителни работи

1.1. Изкопни работи за оформяне основата на конструкцията

1.2. Уплътняване на основата на конструкцията. Конструкцията се изпълнява при приета основа и доказана носимоспособност

1.3. Превоз на земна маса на депо

2. Направа на насипи

2.1. Доставка и изпълнение на несортирана трошено каменна фракция, съгласнопроектните изисквания /мин. 20 см./ за заздравяване на основата под конструкцията (при доказване на необходимост)

2.2. Полагане и уплътняване на обратен насип в зоната на габионите от несвързан материал със зърнометрия 0-75 мм.

2.3. Полагане и уплътняване на обратен насип над укрепващите конструкции за оформяне на откос с проектен наклон

II. Доставка на материалите за изграждане на укрепващата конструкция от фабрични габиони и защита от повърхностна ерозия

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1. Доставка на фабрични габиони от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, сертифицирана по ЕТА
 - 1.1. Фабричен габион, усилен лицева панел 2x1
 - 1.2. Фабричен габион, усилен лицева панел 1x1
2. Необходими допълнителни компоненти
 - 2.1. Пръстени за свързване ф 3,0 мм. (1600 бр./кутия), за кутия
 - 2.2. Обтегачи ф 3,9-1,0 м.
 - 2.3. Обтегачи ф 3.9-1,5 м.
 - 2.4. Синтетична рогозка с вградена армировка
 - 2.5. Доставка на земен анкер с планка и дълбочина min 2,0 м. За фиксиране на мрежата в 4 реда пълна окомплектовка
 - 2.6. Монтажен анкер от армировъчна стомана ф12 – с обща дължина min 1,0 м. (с планка 10x10 см.)
 - 2.7. Нетъкан, иглонабит геотекстил с дренажна и разделителна функции
 - 2.8. Дренажна тръба ф160
3. Общо количество на необходимия камък за запълване на габионите
 - 3.1. Камък за оформяне на лицето на конструкцията (фракция 150 – 230 мм)
 - 3.2. Камък за запълване на елементите зад оформеното лице (100 – 150 мм.)
4. Монтаж на материалите за укрепващата конструкция.
 - 4.1. Фабричен габион, усилен лицева панел 2x1
 - 4.2. Фабричен габион, усилен лицева панел 1x1
 - 4.3. Полагане на геотекстилно платно
 - 4.4. Полагане на дренажна тръба
 - 4.5. Монтаж на рогозка
 - 4.6. Изготвяне на кофражни рамки от правоъгълен стоманен профил по детайл
5. Армирана бетонова настилка
 - 5.1. Бетон клас С16/20
 - 5.2. Армировка В500В

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ:

I. Измервателни работи.

1. Изграждане работна геодезическа основа (работни точки и нивелачни репери), вкл. стабилизиране, сигнализиране, репераж, геодезически измервания, и последваща обработка
2. Трасиране и даване ниво

II. Подготвителни работи

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1. Ръчно разчистване от съществуваща растителност на строителната площадка за армирана бетонова настилка, вкл. депониране в близост за компостиране

III. Земни работи

1. Ръчен изкоп за постигане на проектни нива на земна основа
2. Механизиран изкоп за достигане на проектни нива на земна основа
3. Натоварване и транспортиране на негоден материал на депо с коефициент на разбухване 12% включително такса депо
4. Уплътняване на земна основа с виброплоча след достигане на проектно ниво на изкопа

IV. Вертикално планиране и отводняване

1. Доставка геотекстил с дренажна и разделителна функция за повиване на дренажна тръба
2. Доставка, повиване и полагане на дренажна тръба PE HD ф160/142 в изкоп
3. Доставка и полагане на пясъчна възглавница слой 10 см., вкл. даване на ниво
4. Доставка и полагане на несортиран камък в дренажно легло
5. Доставка, разстилане и оформяне банкет на прилежащо ниво до основата на ската
6. Насип уплътнена носеща основа от трошен камък фракция 0-63 пласт 20 см., при полагане на нова настилка, вкл. даване на ниво
7. Доставка и монтаж на канавка от готови бетонови елементи, вкл. даване на ниво
8. Възстановяване на съществуваща бетонова алея
9. Доставка материали и изграждане на дъждоприемнен отток, вкл. утайник min. ф600
10. Доставка и монтаж на решетка за дъждоприемнен отток – 2 мл.
11. Рязане на съществуваща настилка от асфалтобетон с фугорез на общо два пласта min. 6-8 см., подготовка за разкъртване
12. Разкъртване на съществуваща настилка от асфалтобетон на общо два пласта min. по 6-8 см.
13. Натоварване и извозване и извозване на депо на стр. отпадъци, вкл. такса депо и разбухване
14. Механизиран линеен изкоп (min. 1,2x1,2x75) за достигане на ниво за полагане канал за заустване на повърхностни и подпочвени води, вкл. депониране в близост
15. Ръчен линеен изкоп в трасе (min. 1,2x1,2x75) за достигане на ниво за полагане канал за заустване на повърхности и подпочвени води, вкл. депониране в близост

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

16. Натоварване и транспортиране на негоден материал на депо с коефициент на разбухване 12% включително такса депо
17. Доставка и полагане пясъчен кожух с обща мощност на слоевете около 70 см., вкл. даване на ниво
18. Доставка и монтаж на тръба min. DN315 PP SN 8 (клас за натоварване от тежки автомобили) вкл. даване на ниво, свързващи принадлежности, сигнална лента и др.
19. Доставка и монтаж на ревизионна шахта, вкл. вток и отток, даване на ниво, свързващи принадлежности, капак с клас на натоварване от тежки автомобили и др.
20. Реконструкция на съществуваща шахта и заустване, вкл. вток и отток, с даване на ниво, свързващи принадлежности, нов капак с клас на натоварване от тежки автомобили и др.
21. Обратен насип на годеен материал за обратно влагане с уплътняване на пластове <20-25 см. вкл. даване на ниво
22. Битумен разлив, свързваща основа за неплътен асфалтобетон /битумизирана баластра/ биндер и свързваща основа за плътен асфалтобетон
23. Възстановяване повърхност на едно ниво с доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ битумизирана баластра пласт min. 8 см. и плътен асфалтобетон min. 4-6 см., вкл. уплътняване с вибрации (вибровалък, виброплоча)
24. Битумен разлив при фуга контактна зона и посипка с брашно

ЧАСТ КОНТРОЛНО – ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА:

1. Нивелачна мрежа с 8бр. нивелачни репери в т. ч. месингови изделия, монтаж и извършване геометрична високоточна нивелация
2. Планова мрежа с 6 бр. полигонови точки в т. ч. избор, изследване на видимостта, стабилизиране (бетониране), сигнализиране, прецизни полски измервания, последваща обработка и др.
3. Изработка, доставка и монтаж на комплект за мониторинг – прът от закалена стомана с три визирни сфери/марки една над друга и височина min 2 м.
4. Изработка, доставка и монтаж на комплект за мониторинг – прът от закалена стомана с три визирни сфери/марки една над друга и височина min 3 м.
5. Образуване на досие, първоначални геодезически измервания и изготвяне на цифров модел с база данни за съоръжението. Нулево измерване на изградената геодезическа мрежа.

ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ:

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

1. Доставка и позициониране на временно ел. Табло
2. Доставка и позициониране на знаци и указания съгласно потенциалните опасности, с основа PVC и фолио
3. Наем контейнер за строителни отпадъци
4. Наем, доставка и позициониране и препозициониране на временна ограда

III.A. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на Строежите по смисъла на ЗУТ и проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1. Дейността включва:

1.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в рамките на задължителния обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.2. Проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.3. Заедно с инвеститорския контрол ще упражнява контрол на количествата на изпълнените СМР, което ще се удостоверява с подписването на Протокол за приемане на извършени СМР (по образца на УО).

2. Лицето, упражняващо строителен надзор, ще извършва услугите, свързани с упражняването на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обекта в рамките на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му актове, като носи отговорност за:

2.1. Законосъобразното започване на строежите;

2.2. Осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

2.3. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;

2.4. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

2.5. Недопускане на уреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

3. Лицето, упражняващо строителен надзор, ще извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

4. Лицето, упражняващо строителен надзор, заедно с инвеститорския контрол ще упражнява контрол на количествата на изпълнените СМР, което ще се удостоверява с подписването на Протокол за приемане на извършени СМР (по образеца на УО)

5. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

6. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедните книги на строежите, са задължителни за строителя, предприемача и техническите ръководители на строежите. След приключването на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя за въвеждането на обекта в експлоатация в обхват и със съдържание съгласно §3 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Докладите да съдържат задължително оценка за изпълнението на следните условия:

7.1. Законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;

7.2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

7.3. Свързване на инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

7.4. Изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

-
7. 5. Съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ;
- 7.6. Липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
- 7.7. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
- 7.8. Изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;
- 7.9. Изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
- 7.10. Изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.
8. В докладите се вписват:
8. 1. Основанието за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;
- 8.2. Всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);
- 8.3. Договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- 8.4. Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива. Към окончателният доклад за обекта се прилагат:
- разрешение за строеж;
 - протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

- документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена ексекутивна документация, ако такава е необходима; - заверена заповедна книга. Окончателните доклади трябва да бъдат съставени и подпечатани от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан и от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части. При завършването на всеки строеж Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя на обществената поръчка окончателен доклад в три екземпляра на хартиен носител, както и в 1 (един) екземпляр на електронен носител, с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа.

Ш.Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ЗА ЕТАПИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО.

Изпълнителят на поръчката ще извърши всички необходими действия по реда на чл. 11 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение на Строежите и доставките.

Ш.В. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Да започне изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от Възложителя за започване на изпълнението на договора.
2. Да изготвя необходимите доклади за изпълнението на задълженията си по договора и да ги представя в срок.
3. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и/или договора за строителство.

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

4. Да предостави, при приключване на договора за изпълнение на настоящата поръчка, на Възложителя всички първични документи и получени материали, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор и договорите за строителство.
5. Да информира Възложителя и строителите за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя адекватни решения за тях.
6. Да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила.
7. Да обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи.
8. Да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко свързано с осъществяването на строителния надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
9. Във всеки един момент да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно, и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите на професионалната етика.
10. Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити.
11. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място.
12. Да докладва за възникнали нередности.
13. Да възстанови суми за възникнали нередности заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.
14. Да спазва националното законодателство и изискванията на законодателството на ЕС във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.
15. Да спазва изискванията за публичност и визуализация на проекта съгласно изискванията на Насоките за информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, които могат да се намерят на следната страница <https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf>
16. Да изготви технически паспорт по чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ за съответния обект;

IV. ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и представи доклади, както следва:

1. Встъпителен доклад - в свободна форма, който да съдържа информация за: работен план за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация, проблеми, установени от изпълнителя и предложения за решаването им, както и друга информация по негова преценка.
2. Тримесечни доклади за изпълнението на договора- Тримесечните доклади за изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора следва да съдържат информацията относно:

2.1 Състоянието на настоящия договор за услуга:

- информация относно изпълнение на задълженията му, подробно описани в настоящата техническа спецификация;
- информация относно администрирането на настоящия договор
- срещи, протоколи, кореспонденция и други; - информация относно финансовото състояние на настоящия договор;
- информация относно екипа на Изпълнителя, участващ в надзора на строителството; - информация относно проблемите, свързани с настоящия договор за услуга, а също и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми;
- друга информация по преценка на Изпълнителя.

2.2. Състоянието на договора за строителство;

- резюме – обобщена информация относно напредъка на строителството, обобщена информация за възникнали, решени и оставащи проблеми в хода на строителството, обобщена информация за предприетите от страна на изпълнителя действия за решаване на проблемите;
- спазване на работната програма на строителя; издадени актове за междинно плащане на строителя по договора за строителство; настоящото състояние и очакваните средства, които ще бъдат заявени за плащане; ресурсите по договора за строителство, в това число наличието или липсата на необходимото оборудване на строителя; човешките ресурси на обектите; анализ на физическия и финансовия напредък на строителството съгласно работната програма;
- информация относно качеството на извършените строителни дейности, наличието на извършени доставки и др.; контрола на качеството, в това число проведените изпитания и др.;

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- детайлна информация относно финансовия напредък на строителството, включително финансовото състояние на строителния договор; контрола на разходите, очакваните отклонения от предвижданията и др. Изпълнителят предоставя на Възложителя тримесечните доклади за изпълнението на задълженията си по договора до пето число на месеца, следващ тримесечния период.

V. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Окончателният доклад за строежа за конкретния обект се изготвя и представя в срок от 20 (двадесет) дни, след подписване на Констативен акт обр. 15. Окончателният доклад относно настоящия договор за услуга включва:

- информация за администрирането на договора за услуга
- срещи, протоколи, кореспонденция и други,
- информация за финансовото състояние на договора за услуга,
- информация за екипа на Изпълнителя, участвал в надзора на строителството,
- анализ на постигнатите резултати и проблеми,
- друга информация по преценка на Изпълнителя,
- приложения.
- обобщена информация относно извършените строителни дейности;
- обобщена информация относно периода на строителство (дата на започване, период на извършване на строителни дейности, спиране на строителните работи, прекратяване на договорите за строителство, посочващ датата, на която строителят е изпълнил своите задължения по договора за строителство и др.);
- обобщена информация относно финансовия статус на договора за строителство;
- обобщена информация относно изготвените от строителя екзекутивни чертежи;
- обобщена информация и подробен опис на протоколите (актовете) съставени, съгласно българското законодателство; - обобщена информация относно проверките на строителния обект; - обобщена информация относно контрола на качеството;
- обобщена информация относно проверката и контрола на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА СЛИВЕН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

- обобщена информация относно безопасността, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, във връзка с договора за строителство;
- обобщена информация относно настъпилите непредвидени обстоятелства;
- обобщена информация относно качеството на материалите, оборудването и строителните дейности;
- друга информация и приложения по преценка на Изпълнителя, като задължително се прилагат и снимки на обекта на строителството.

Окончателният доклад трябва да бъде одобрен от Възложителя преди окончателното плащане по договора. Изпълнителят изготвя докладите, описани в настоящата точка, в 2 (два) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, от които за Възложителя един оригинал на хартиен носител и един на ел. носител. Възложителят представя на Изпълнителя коментарите си по внесените доклади в 5 (пет) дневен срок. В случай, че Възложителят не представи своите коментари в този срок, докладите се считат за одобрени от него. Коригираните версии на докладите, след обсъждането им при необходимост, трябва да бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 5 (пет) дни след получаване на коментарите, но в рамките на определеното за дадената дейност време.

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на дейностите започва от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Разрешение за ползване на обекта и включва:

1. Срокът за упражняване на строителния надзор в периода от подписването на Протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта и завършва с издаването на Разрешение за ползване.
2. Възложителят уведомява Изпълнителя с Възлагателно писмо за започването на строително-монтажните работи на обекта.

Приложения: 1. Инвестиционен проект във фаза „Технически” на обекта, предоставени на оптичен носител (CD).

Изготвил, /п./ *Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

инж. Евгений Дженов, Експерт СМР и геоукрепителни мероприятия:

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16M1OP002-4.003-0012-C01, „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г