

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-

Възложител: Община Сливен

Изпълнител: "Престиж - 2004" ЕООД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед. мярка	К-во	Цена лв	Стойност лв
A. СМР						
I. ЧАСТ ПЪТНА						
I.1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ						
	1	Изрязване на асф. Настилка	м	1644.00		
	2	Демонтиране на бет. Борд. 18/35	м	782.00		
	3	Демонтиране на градински бордюри 8/16	м	566.00		
	4	Демонтиране на тротоарна настилка и бордюри около дърватата.вкл. Транспорт до 3км.	м2	2571.50		
	5	Разкъртване на асф. Настилка с деб. до 20 см, вкл. извозване на 5км.	м2	887.80		
	6	Фрезоване на асфалтобет. настилка със ср. дебелина 4см	м2	4957.00		
	7	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	41.30		
	8	Демонтаж на пеш. парапет	м	126.00		
	9	Демонтаж на пътни знаци бройка	бр	26.00		
I.2. ЗЕМНИ РАБОТИ						
	10	Общ изкоп вкл. Транспорт	м3	1805.00		
	11	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	180.00		
I.3. АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
	15	Първи битумен разлив	м2	1388.00		
	16	Втори битумен разлив	м2	18509.00		
	17	Доставка и полагане на битумизирана основа	т	324.00		
	18	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	762.96		
	19	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4см	м2	6535.00		
I.4. ПЪТНИ РАБОТИ						
	12	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/	м3	464.80		
	13	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/	м3	565.00		
	14	Доставка и полагане на пясък и всички свързани с това разходи.	м4	108.51		
	20	Доставка и монтаж на бет. Бокчета за тротоар и всички свързани с това разходи	м2	1257.50		
	21	Доставка и монтаж на бет. Бокчета /цветни тип "Уни"/ за велоалея и всички свързани с това разходи	м2	551.00		
	22	Доставка и монтаж на бордюри 15/25	м	1342.00		
	23	Доставка и монтаж на бордюри 8/16	м	446.00		
	24	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 и без армировката и всички свързани с това разходи	м3	46.70		
	25	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	49.50		

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-

Възложител: Община Сливен

Изпълнител: "Престиж - 2004" ЕООД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во	Цена	Стойност
			мярка		лв	лв
	26	Доставка и монтаж на пътни знаци /стандартни/ II тип обордени с инженерно фолио	бр	78.00		
	27	Доставка и монтаж на пътни знаци нестандартни табели Ж1 и Ж7 II тип обордени с ВИФ фолио	м2	38.00		
	28	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за п. знаци	бр	98.00		
	29	Пътна маркировка с бяла двукомпонентна боя и перли.				
	30	Прекъснати линии	м2	67.19		
	31	Плътни линии	м2	215.15		
	32	Напречна	м2	407.90		
	33	Напречна- еднокомпонентна - цветна боя с перли	м2	555.00		
	34	Доставка и монтаж на пешеходен парапет с h = 110 см включително всички свързани с това разходи.	м	152.00		
I.4. ДРУГИ						
	35	Знаци за временна сигнализация	бр.	68.00		
	36	Лабораторни изпитвания за	л. Сума	1		
	37	Демонтаж на сграда	л. Сума	1		
ОБЩО ЧАСТ "ПЪТНА"						0.00 лв.

Изготвил:.....

/инж. Ст. Димитров/