

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-
бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

ФАЗА: Идеен проект - втори етап

Количествена сметка

№	Описание	ед. мярка	бр.	ед. цена	Общо
I.Измествания					
1	Демонтаж стълб тролейбусна мрежа	бр.	1		
2	Демонтаж стълб осветление	бр.	1		
3	Демонтаж осветителни тела	бр.	5		
4	Демонтаж единична рогатка	бр.	5		
5	Демонтаж кабелни връзки до 16мм ²	бр.	15		
6	Демонтаж кабелни връзки до 2.5мм ²	бр.	30		
7	Демонтаж клемна кутия К1-35	бр.	5		
8	Разбиване фундамент стълб.	бр.	2		
II. Улично осветление и контактна мрежа					
1	Доставка и монтаж стълб тролейбусна мрежа висок 12м	бр.	9		
2	Направа фундамент за тролейбусен стълб	бр.	9		
3	Изместване ел.контактната тролейна мрежа	м.	140		
4	Направа заземление стълб с R<10ом.	бр.	9		
5	Доставка и изтегляне в стълб СВТ 3х2.5мм ²	м.	140		
6	Доставка и полагане в изкоп СВТ 4х16мм ²	м.	150		
7	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	9		
III. СИЛНОТОКОВИ ИЗМЕСТВАНИЯ					
1	Усилване силнотокрови шахти Ш6 и Ш7	бр.	2		
2	Удължаване на шахти Ш6 и Ш7	бр.	2		
3	Затваряне на съществуващи отвори за капаци и изграждане на нови	бр.	2		
4	Направа капак шахта	бр.	2		
5	Изграждане на нови шахти	бр.	2		
6	Изграждане на нова ТКМ от Ш6` до Ш2 - 11м	м.	1		
7	Изграждане на нова ТКМ от Ш7` до Ш10 - 14м.	м.	11		
8	Изграждане на нова ТКМ от Ш6 до Ш6` - 2м.	м.	4		
9	Изграждане на нова ТКМ от Ш7` до Ш10 - 14м.	м.	14		
IV. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ -					
1	Изграждане на колекторна връзка за Ш1, Ш2 и Ш3	м.	12		
2	Усилване с бетонов кожух на ТКМ между шахти 1, 2 и 3	м.	75		
V.Светодиодно осветление					
1	Доставка и монтаж светещ квадрат 10/10 см. с червена светлина и стрелка за указване посоката на движение	бр.	162		
2	Доставка и монтаж стойки за осв.тела	бр.	162		
3	Доставка и монтаж захранващо табло AC/AC230V/24V/150W	бр.	1		
4	Доставка и монтаж захранващо табло AC/AC230V/24V/250W	бр.	2		
5	Доставка кабел СВТ3х4мм ²	м.	730		
6	Доставка кабел СВТ 3х6мм ²	м.	250		

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-
бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

ФАЗА: Идеен проект - втори етап

Количествена сметка

№	Описание	ед. мярка	бр.	ед. цена	Общо
7	Направа заземление на Тр.1 ТР.2 и Тр.3	бр.	3		
8	Изкоп и зариване 0,6/0,4м. за връзка между ефектното осветление	м.	400		
9	Изтегляне на кабел 3x4мм2 в изкоп	м.	400		
10	Кабелни връзки до 6мм2	бр.	600		
11	Монтаж на осв. квадрати, настройки, контролни изпитания	лв.	1		
12	Доставка и монтаж табло Т-лампар.шкаф на стена, по схема, за управление декоративно осветление с един резервен извод-защита IP-54. Монтира се до ЕТ	бр.	1		
	VI. Изработка на работен проект				
1	Тролейбусни измествания	бр.	1		
2	ТКМ и шахти силни токове – усилвания и ефектно осветление	бр.	1		
3	ТКМ и шахти телефонни кабели – усилвания	бр.	1		
	VII. Авторски надзор				
1	Тролейбусни измествания	бр.	1		
2	ТКМ и шахти силни токове – усилвания и ефектно осветление	бр.	1		
3	ТКМ и шахти телефонни кабели – усилвания	бр.	1		
	VIII. Сагласувания				
				СУМА	0.00
	Непредвидени разходи			15%	0.00
				ОБЩО	0.00
		ДДС		20%	0.00
				Крайна цена	0.00

Изготвил:.....

/инж. П. Тодоров/