

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
A.	СМР			
I.	ЧАСТ ПЪТНА			
I.1.	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ			
	1	Изрязване на асф. Настилка	м	1644.00
	2	Демонтиране на бет. Борд. 18/35	м	782.00
	3	Демонтиране на градински бордюри 8/16	м	566.00
	4	Демонтиране на тротоарна настилка и бордюри около дърватата.вкл. Транспорт до 3км.	м2	2571.50
	5	Разкъртване на асф. Настилка с деб. до 20 см, вкл. извозване на 5км.	м2	887.80
	6	Фрезование на асфалтобет. настилка със ср. дебелина 4см	м2	4957.00
	7	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	41.30
	8	Демонтаж на пеш. парапет	м	126.00
	9	Демонтаж на пътни знаци бройка	бр	26.00
I.2.	ЗЕМНИ РАБОТИ			
	10	Общ изкоп вкл. Транспорт	м3	1805.00
	11	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	180.00
I.3.	АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
	15	Първи битумен разлив	м2	1388.00
	16	Втори битумен разлив	м2	18509.00
	17	Доставка и полагане на битумизирана основа	т	324.00
	18	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	762.96
	19	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон 4см	м2	6535.00
I.4.	ПЪТНИ РАБОТИ			
	12	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/	м3	464.80
	13	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/	м3	565.00

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	14	Доставка и полагане на пясък и всички свързани с това разходи.	м4	108.51
	20	Доставка и монтаж на бет. Бокчета за тротоар и всички свързани с това разходи	м2	1257.50
	21	Доставка и монтаж на бет. Бокчета /цветни тип "Уни"/ за велоалея и всички свързани с това разходи	м2	551.00
	22	Доставка и монтаж на бордюри 15/25	м	1342.00
	23	Доставка и монтаж на бордюри 8/16	м	446.00
	24	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 и без армировката и всички свързани с това разходи	м3	46.70
	25	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	49.50
	26	Доставка и монтаж на пътни знаци /стандартни/ II тип обордени с инженерно фолио	бр	78.00
	27	Доставка и монтаж на пътни знаци нестандартни табели Ж1 и Ж7 II тип обордени с ВИФ фолио	м2	38.00
	28	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за п. знаци	бр	98.00
	29	Пътна маркировка с бяла двукомпонентна боя и перли.		
	30	Прекъснати линии	м2	67.19
	31	Плътни линии	м2	215.15
	32	Напречна	м2	407.90
	33	Напречна- еднокомпонентна - цветна боя с перли	м2	555.00
	34	Доставка и монтаж на пешеходен парапет с h = 110 см включително всички свързани с това разходи.	м	152.00
I.5.	ДРУГИ			
	35	Знаци за временна сигнализация	бр.	68.00
	36	Лабораторни изпитвания за	гл. Сума	1
	37	Демонтаж на сграда	гл. Сума	1

II.	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ			
III.	ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ			
III.1.	СЪЩЕСТВУВАЩ МОСТ			
III.1.1.	Сметка 8.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ			
	1	Изрязване на асф. Настилка	м	74.00
	2	Разваляне на съществуваща настилка включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	7
	3	Разваляне на предпазващ бетонов пласт с дебелина 4см армиран с мрежа с ф8 и превоз на депо.	м3	12

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	4	Разваляне на изравнителен бетон и превоз на депо.	м2	29
	5	Разваляне на стоманобетон и превоз на депо.	м3	9.1
	6	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и превоз на депо.	м2	310
	7	Разваляне на тротоар, покрит с базалтови плочи и превоз на депо.	м2	182.2
	8	Разваляне на бетонови бордюри и превоз на депо.	м	70
	9	Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо.	м	20
	10	Демонтиране и почистване дилатационни фуги.	м	49
	11	Демонтиране на кабелни кутии и превоз на депо.	м	41
III.1.2.	Сметка 8.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ			
	12	Излят на място бетон С 30/37, мразо- и водоустойчив за тротоарни блокове, включително кофраж и всички необходими материали без армировка.	м3	9
	13	Излят на място бетон С20/25, БДС 7268-83, включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	55
	14	Доставка и полагане на армировка за пътна плоча, B500B	кг	7806
	15	фуги, надлъжни и при тротоарни блокове .	м2	84
	16	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и широчина съгласно изискванията на раздел 33 от ТС.	т	25
	17	Анкериране на дюбели в пътната плоча с епоксиден разтвор	бр	842
	18	PVC тръби, БДС 12996-86,ф75 мм.в тротоарни блокове	м	117
	19	Ремонт на повредени части по върхната конструкция отдолу.	глоб. сума	1
	20	Покриване на видима армировка от главните греди и пътната плоча с епоксидна смола, включително струйна обработка с пясък, почистване и всички свързани с това разходи.	глоб. сума	1
	21	Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции.	м	29
	22	Покриване на ригел, колони, устои, конзолни крила, подп.стени, сводове и др. с предпазен пласт, на местата с недостатъчно покритие на армировката.	глоб. сума	1
	23	Фуга закрит тип позволяваща дилатация max dt=8mm	м	40
III.2.	КАМЕРИ ТОПЛОПРОВОД			
III.2.2.	Земни работи			
	4	Изкопни работи	м ³	62
	5	Изкопни работи - ръчни	м ³	6
	6	Направа на -НТК /0-75/	м ³	22
III.2.3.	Конструкция			

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	7	Направа на кофраж за подложен бетон	m ²	3
	8	Направа на кофраж за стени и тавани	m ²	43.5
	9	Доставка и полагане на подложен бетон, C12/15	m ³	2
	10	Доставка и полагане на бетон за фундаменти, C20/25	m ³	3
	11	Доставка и полагане на бетон застени и плоча, C30/37	m ³	15
	12	Доставка и полагане на армировка B500B	kg	1620
III.2.4.		Други работи		
	13	Направа на хидроизолация по върхна конструкция	m ²	16
	14	Обмазване на повърхности в контакт с почвата с битум.	m ²	
	15	Доставка и монтаж на чугунени капаци за ревизионни шахти	бр.	2
	16	Доставка и полагане на защитен пласт пл. асфалтобетон с деб. 6см	t	2
III.3.		НОВ МОСТ		
III.3.1.		Земни работи		
	1	Изкопни работи по фундаменти - механизирани	m ³	1120
	2	Изкопни работи по фундаменти - ръчни	m ³	22
	3	Направа на обратен насип при фундаменти	m ³	814
III.3.2.		Конструкция		
	4	Направа на кофраж за подложен бетон	m ²	10
	5	Направа на кофраж за фундаменти при устои	m ²	84
	6	Направа на кофраж за устои	m ²	560
	7	Направа на кофраж за конзолни части на плоча	m ²	28
	8	Доставка и монтаж на кофражни панели с размери 150/50/5см, бетон C30/37, армировка 5кг	бр.	304
	9	Доставка и монтаж на корнизни елементи с размери 65/12/150см, бетон C30/37м, армировка B500B - 18 кг	бр.	26
	10	Доставка и полагане на подложен бетон, C12/15	m ³	16
	11	Доставка и полагане на подложен бетон за преходни плочи, C12/15	m ³	10.5
	12	Доставка и полагане на бетон за фундаменти, C30/37	m ³	135
	13	Доставка и полагане на бетон за устои, C30/37	m ³	165
	14	Изработка и доставка на стоманобетонна греда със сечение 0,4/1,2м и дължина 18,75м, 9 куб. м C30/37, армировка B500B, 2260 кг (8N32 надлъжна, стремена N12/15см)	бр.	9
	15	Монтаж на стоманобетонна греда с тежка механизация (120т кран)	бр.	9
	16	Доставка и полагане на бетон за пътна плоча, C30/37	m ³	17
	17	Доставка и полагане на бетон за тротоарен блок, C30/37	m ³	32
	18	Доставка и полагане на бетон за преходни плочи, C30/37	m ³	23
	19	Доставка и полагане на бетон за второстепенни греди, C30/37	m ³	7

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	20	Доставка и полагане на армировка за фундаменти, B500B	kg	8600
	21	Доставка и полагане на армировка за устои, B500B	kg	6600
	22	Доставка и полагане на армировка за пътна плоча, B500B	kg	3200
	23	Доставка и полагане на армировка за преходни плочи, B500B	kg	3600
	24	Доставка и полагане на армировка за второстепенни греди, B500B	kg	1100
	25	Доставка и полагане на защитен пласт 6см пл. Асфалтоб.	t	53.5
	26	Доставка и полагане на изравн, пласт битум= основа над преходни плочи	t	10
III.3.3.		Други работи		
	27	Направа на хидроизолация по върхна конструкция	m ²	300
	28	Доставка и монтаж на отводнителни, включващо необходимите крепежи и отводнителни тръби	бр.	4
	29	Доставка и полагане на тръби Ф160 за тръбо-канална мрежа	m'	115
	30	Доставка и полагане на отводнителни бордюри	m'	19
	31	Доставка и монтаж на дилатационни фуги	m'	34
	32	Доставка и монтаж на еластомерни лагери GUMBA 200/400/41 или подобни	бр.	18
	33	Доставка и монтаж на горещопоцинкован парапет по архитектурен детайл, включващ всички крепежи	m'	56

IV.	ЧАСТ:"В и К"			
IV.1	ВОДОСНАБДЯВАНЕ			
	А. ВОДОСНАБДЯВАНЕ			
	1	ВОДОПРОВОД Ф530/10 С	мл	70
	2	ВОДОПРОВОД Ф355PE SN8	мл	110
IV.2.	ПОЛИВНА ВОДА			
	1	ДРЕНАЖНА ШАХТА 100x200x100	бр	1
	2	МОНТАЖНА ШАХТА 150X150X200	бр	1
	3	ПОМПА "WILO"-MP605	бр	1
	4	ОБСАДНИ ТРЪБИ Ф90ПЕВП	мл	224
	5	ВОДОПРОВОД Ф63PE SN8	мл	224
IV.3.	КАНАЛИЗАЦИЯ			
	1	ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ НА ГК Ф800Б	мл	1000
	2	УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ф200 НПВХ	мл	130
	3	УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ф315 НПВХ	мл	140
	4	ЕДИНИЧЕН УЛИЧЕН ОТТОК	бр	45

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	5	РЕВИЗИОННА ШАХТА	бр	2

V. ЧАСТ:"ЕЛЕКТРО","ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" И "КОНТАКТНИ МРЕЖИ"				
V.1.		ИЗМЕСТВАНИЯ		
	1	Демонтаж стълб тролейбусна мрежа	бр.	1
	2	Демонтаж стълб осветление	бр.	1
	3	Демонтаж осветителни тела	бр.	5
	4	Демонтаж единична рогатка	бр.	5
	5	Демонтаж кабелни връзки до 16мм ²	бр.	15
	6	Демонтаж кабелни връзки до 2.5мм ²	бр.	30
	7	Демонтаж клемна кутия К1-35	бр.	5
	8	Разбиване фундамент стълб.	бр.	2
V.2.		УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И КОНТАКТНА МРЕЖА		
	1	Доставка и монтаж стълб тролейбусна мрежа висок 12м	бр.	9
	2	Направа фундамент за тролейбусен стълб	бр.	9
	3	Изместване ел.контактната тролейна мрежа	м.	140
	4	Направа заземление стълб с R<10ом.	бр.	9
	5	Доставка и изтегляне в стълб СВТ 3х2.5мм ²	м.	140
	6	Доставка и полагане в изкоп СВТ 4х16мм ²	м.	150
	7	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	9
V.3.		СИЛНОТОКОВИ ИЗМЕСТВАНИЯ		
	1	Усилване силнотокрови шахти Ш6 и Ш7	бр.	2
	2	Удължаване на шахти Ш6 и Ш7	бр.	2
	3	Затваряне на съществуващи отвори за капаци и изграждане на нови	бр.	2
	4	Направа капак шахта	бр.	2
	5	Изграждане на нови шахти	бр.	2
	6	Изграждане на нова ТКМ от Ш6 до Ш6` - 1м.	м.	1
	7	Изграждане на нова ТКМ от Ш6` до Ш2 - 11м	м.	11
	8	Изграждане на нова ТКМ от Ш7 до Ш7` - 4м	м.	4
	9	Изграждане на нова ТКМ от Ш7` до Ш10 - 14м.	м.	14
V.4.		ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ		
	1	Изграждане на колекторна връзка за Ш1, Ш2 и Ш3	м.	12
	2	Усилване с бетонов кожух на ТКМ между шахти 1, 2 и 3	м.	75
V.5.		СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ		
	21	Доставка и монтаж светещ квадрат 10/10 см. с червена светлина и стрелка за указване посоката на движение	бр.	162
	22	Доставка и монтаж стойки за осв.тела	бр.	162
	23	Доставка и монтаж захранващо табло AC/AC230V/24V/150W	бр.	1

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	24	Доставка и монтаж захранващо табло AC/AC230V/24V/250W	бр.	2
	25	Доставка кабел СВТ3х4мм ²	м.	730
	26	Доставка кабел СВТ 3х6мм ²	м.	250
	27	Направа заземление на Тр.1 ТР.2 и Тр.3	бр.	3
	28	Изкоп и зариване 0,6/0,4м. за връзка между ефектното осветление	м.	400
	29	Изтегляне на кабел 3х4мм ² в изкоп	м.	400
	30	Кабелни връзки до 6мм ²	бр.	600
	31	Монтаж на осв. квадрати, настройки, контролни изпитания	лв.	1
	32	Доставка и монтаж табло Т-лампар.шкаф на стена, по схема, за управление декоративно осветление с един резервен извод-защита IP-54. Монтира се до ЕТ	бр.	1

VI. ЧАСТ:"ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ"				
VI.1.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ИЗКОП НА:		
	1	Предварително изолирана стоманена тръба ф457х6,3/ф560х8,8 със сигнален проводник с единична дължина 12м	бр.	12
	2	Предварително изолиран тръбен елемент с опорна плоча(неподвижна опора) ф457/ф560	бр.	4
	3	Е-компенсираща муфа ф457/ф560	бр.	2
	4	Челни заваръчни съединения за ф457	бр.	18
	5	100% радиографичен контрол на челно заваръчно съединение за ф457	бр.	18
	6	Двукратно грундиране с антикорозионен грунд ПФ 02 на челни заваръчни шевове на тръба ф457	бр.	18
	7	Промивка на тръбопроводи ф457	м	136
	8	Хидравлична проба на тръбопроводи ф457	м	136
	9	Съединителна термосвиваема муфа ф457	бр.	18
	10	Крайна капа с планка за ел. инст.за ф457	бр.	4
	11	Уплътнителен пръстен за преминаване през стена на тръба ф457/ф560	бр.	4
	12	Маслена лента към уплътнителни пръстени с ширина 20мм	бр.	4
	13	Изолираща лента 50м	бр.	3
	14	Сигнална лента	м	136
	15	Линзов компенсатор ф426х6 .PN1.6	бр.	2
	16	Стоманен ексцентричен преход ф426/457	бр.	4
VI.2.		ДЕМОНТАЖ НА:		
	1	Тръба стоманена ел.заварена Ру=4Мра, ф426хб .канално положена	м	24
	2	Коляно КГИ90 ⁰ ф426х6	бр.	2
	3	Опорни блокчета с опорни скоби за тръба ф426х6	бр.	4
	4	Ст.бет.конструкция на непроходим канал 1800/900 L=1500mm	бр.	8

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	5	Извозване на демонтираните съоръжения	кг	2000
	6	Изоляция от стъклена вата за ф426хб с дебелина:		
	7	б=120мм	м	12
	8	б=70мм	м	12
	9	Събиране на отпадъци от стъклена вата в полиетиленови чували	кг	960
	10	Извозване на отпадъци от стъклена вата/20кг.чували/	бр.	1
VI.3.		СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ		
	11	Рязане на асфалт	м	136
	12	Разваляне/механизирано с чук/ на асфалтова настилка	м ³	150
	13	Възстановяване на асфалтова настилка тежко движение	м ³	150
	14	Извозване на асфалтови отпадъци	бр.	1
	15	Направа на изкоп в т.н. и уширения за Н.О. - ръчен10%,машинен 90%	м ³	330
	16	Пясъчна възглавница	м ³	95
	17	Бетон за опорен блок	м ³	12
	18	Кофраж за замонолитване на отвори и Н.О.	м ²	15,2
	19	Обратен насип в изкоп	м ³	217
	20	Трамбоване на обратен насип в изкоп	м ³	217
	21	Изхвърляне на земни маси	м ³	50
	22	Пробиване и замонолитване на отвори в бетон 40см	бр.	4

VII.	ЧАСТ:"ПАРКОУСТРОЙСТВО"			
VII.1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РАСТИТЕЛНОСТ			
	1	ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 10-16 СМ.	бр.	10
	2	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 10-16 СМ.	бр.	10
	3	ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 26-30 СМ.	бр.	6
	4	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 26-30 СМ.	бр.	6
	5	ОКАСТРЯНЕ НА ДЕБЕЛИ КЛОНИ ПАДНАЛИ ПРИ РЕЗИТБА НА ДЪРВЕТА	10 бр.	16
	6	СЪБИРАНЕ КЛОНИ ОТ ИЗРЯЗАНИ/ОФОРМЕНИ/ДЪРВЕТА НАД 20 ГОД.	10 бр.	240
	7	НАТОВАРВАНЕ, ПРИДРУЖАВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ КЛОНИ ОТ ОФОРМЕНИ ДЪРВЕТА НА И ОТ КАМИОНИ	м3	25
	8	ПРЕВОЗ НА КЛОНИ ОТ ОФОРМЕНИ ДЪРВЕТА ДО ДЕПО ДО 15КМ.	м3	25
VII.2.	ОФОРМЯНЕ НА ТЕРЕНА.			
	9	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН -15КМ.	м3	10
	10	ДОСТАВКА НА ХУМУСНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ	м3	386
	11	РАЗХВЪРЛЯНЕ НА ХУМУСНА ПОЧВА	м3	360

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	12	ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ ДЕК.ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ДО 30 ММ	м3	2
	13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЛЕНТА ЗА ЛЕХА, ШИРИНА - 20СМ.	м	610
	14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЧЕРНА ИЗОЛАЦИОННА ХАРТИЯ	м2	50
VII.3.	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА.			
		ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ (ПО ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ):		
	15	ЗАСАЖДАНЕ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА с Н=2,50-3,00М. ДИАМ.6-8СМ., ДУПКИ 70/70/70 ТЕЖКИ ПОЧВИ	бр.	9
	16	ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА, ЕКЗ.ВИДОВЕ с Н=1.00-1.50м., ДУПКИ 50/50/50 ТЕЖКА ПОЧВА	бр.	6
	17	ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА, ЕКЗ.ВИДОВЕ, КЪЛБОВИДНИ ФОРМИ В ДУПКИ 30/30/30 В ТЕЖКИ ПОЧВИ	бр.	6
	18	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30 В ТЕЖКИ ПОЧВИ	бр.	710
	19	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ, ЦЪФТЯЩИ, В ДУПКИ 30/30/30 В ТЕЖКИ ПОЧВИ	бр.	1113
	20	ЗАСАЖДАНЕ НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ	1000 бр.	3.2
	21	РЕЗИТБА НА ЖИВ ПЛЕТ I-ВА РЕЗИТБА	10 м2	150
		ЗАТРЕВЯВАНЕ:		
	22	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 1 ЕТАП	дка	1.6
	23	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 2 ЕТАП	дка	1.6
	24	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 3 ЕТАП	дка	1.6
	25	ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ	дка	1.6
	26	ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК.	дка	1.6
	27	АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА		
A.	СМР			

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
Б.	ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР			
ЧАСТ:"ПЪТНА, ОД и ВОД"				
	Проектиране			
	Авторски надзор			
ЧАСТ:"ГЕОДЕЗИЯ"				
	Проектиране			
	Авторски надзор			
ЧАСТ:"СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ"				
	Проектиране			
	Авторски надзор			
ЧАСТ:"ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ"				
ЧАСТ:"ХИДРОЛОЖКИ И ХИДРАВЛИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ"				
ЧАСТ:"В и К"				
	Проектиране			
	Авторски надзор			
ЧАСТ:"ЕЛЕКТРО", "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" И "КОНТАКТНИ МРЕЖИ"				
	Проектиране			
	Авторски надзор			
ЧАСТ:"ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ"				
	Проектиране			
	Авторски надзор			
ЧАСТ:"ПАРКОУСТРОЙСТВО"				
	Проектиране			
	Авторски надзор			
ЧАСТ:"Пожарна безопасност"				
	Проектиране			
ЧАСТ:"План за безопасност и здраве"				
	Проектиране			
ЧАСТ:"План за управление на строителните отпадъци"				
	Проектиране			
	Б. ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР			

В.	СЪГЛАСУВАНЕ И ТАКСИ		
ЧАСТ:"ПЪТНА, ОД и ВОД"			
ЧАСТ:"ГЕОДЕЗИЯ"			
ЧАСТ:"СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ"			
ЧАСТ:"В и К"			
ЧАСТ:"ЕЛЕКТРО", "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" И "КОНТАКТНИ МРЕЖИ"			
ЧАСТ:"ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ"			
ЧАСТ:"ПАРКОУСТРОЙСТВО"			
ЧАСТ:"ХИДРОЛОЖКИ И ХИДРАВЛИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ"			
Разходи за Оценка за съответствието на инвестиционния проект – комплексен доклад съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ			

ОБЕКТ: Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови"-бул."Христо Ботев"-
бул."Георги Данчев"- бул."Бургаско шосе" - ул."Радой Ралин" (п.в. "Розова градина")

Възложител: Община Сливен

Изпълнител:.....

ПРОГНОЗНА ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

		Описание	Ед.	К-во
			мярка	
	В. СЪГЛАСУВАНЕ И ТАКСИ			
Г.	Разходи за Оценка за съответствието на инвестиционния проект			
Комплексен доклад съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ				