

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Общи условия.

1.1 Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 36 (тридесет и шест) месеца след сключване на договора или до усвояване на прогнозната стойност, което от двете събития настъпи по-рано.

Събарянето и премахването на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелстваните по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахването на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, на територията на Община Сливен, разчистването на терена и извозването на строителните отпадъци, изпълнението на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост, премахването на поставени без правно основание гаражи върху общински терени ще бъдат извършвани при необходимост.

1.2 Място на изпълнение – община Сливен.

1.3. Видове дейности

Дейностите обхващат следните видове строителни и монтажни работи:

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка
1	Демонтаж скатен покрив на сграда с керемиди със сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране	м ²
2	Демонтаж скатен покрив на сграда с ламарина със сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране	м ²
3	Механизирано събаряне на покрив на сгради с керемиди и др.	м ²
4	Демонтаж дървена конструкция /гредореди/ и дюшемета вкл. пренасяне до 30 м., натоварване на транспорт и разтоварване	м ³
5	Механизирано разрушаване дървени конструкции /гредореди/ и дюшемета вкл. пренасяне до 30 м., натоварване на транспорт и разтоварване	м ³
6	Просичане на с.б. пояси, щурцове и колони при сгради с компр. и къртач вкл. изрязване на армировката - ръчно	бр
7	Разваляне на тухлена зидария	м ³
8	Разваляне на зидария от глинени , газобетонни и др. п. елементи	м ³
9	Разваляне каменна зидария /стени/	м ³
10	Разваляне каменна зидария /основи/	м ³
11	Разрушаване на бетонови настилки и неармирани бетонови конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене /8 ч. мсм/	мсм
12	Разрушаване на ст. бетонни конструкции с багер-хидрочук за машинно товарене /8 ч. мсм/	мсм
13	Товарене на стр. отпадъци механизирано на транспорт	м ³
14	Превоз на стр. отпадъци на депо на 10 км.	м ³
15	Разриване и събиране на стр. отпадъци механизирано с пробутване да 40 м при утежнени условия	м ³
16	Ръчно прехвърляне и пренасяне на стр. отпадъци до 10 м	м ³
17	Ръчно товарене и разтоварване на стр. материали	т
18	Превоз на стр. материали, годни за втора употреба до склад на инвеститора	км
19	Демонтаж на метални конструкции и елементи	кг

20	Демонтаж на дограма	м ²
21	Пренасяне на строителни материали до 30 м	м ³
22	Разрушаване на тухлена зидария 250 мм механизирано /при уг. Условия/	м ³
23	Разрушаване на каменна зидария механизирано	м ³
24	Разриване на строителни отпадъци, вкл. засипване на ями, изкопи и др. при утежнени условия	м ³
25	Премахване на преместваеми бетонови гаражи до склад на Община Сливен	бр.
26	Премахване на преместваеми ламаринени гаражи до склад на Община Сливен	бр.

1.4.Изисквания към изпълнението

1.4.1.Изпълнените видове СМР да са в съответствие с изискванията на БДС и ПИПСМР.

1.5.Изисквания за осигуряване на безопасност

1.5.1.Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и временната организация на движението по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

1.5.2.Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. в десетдневен срок от получаването на писмена поръчка от възложителя, придружена с количествена сметка и срок за изпълнение.

1.5.3.При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност

1.6.Възлагане

Възлагането ще се извършва за конкретни строежи с възлагателно писмо за стартиране изпълнението на дейности при спазване на всички параметри на ценовото и техническото предложение, срещу възлагане и при осигурен финансов ресурс.

1.7.Начин на образуване на единичните цени.

В единичните цени на видовете СМР следва да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всеки участник задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, както и разходите по предаване на обекта с държавна приемателна комисия и таксите за одобрение на проектната документация. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участниците задължително представят подписани и подпечатани анализи на всички оферирани единични цени.

1.8. Отчитане, приемане и заплащане на дейностите

Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на действително измерени, графично отразени и проверени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие. За извършените СМР се съставя констативен протокол (обр. 19), придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, придружени с графични материали (ремонтни схеми, изпълнителски чертежи и др.), подробни и сборни ведомости. Извършените дейности следва да съответстват на Техническите задания на Възложителя.

Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще имат право във всеки един момент да контролират работата и да не допускат извършването на работа, водеща до ненужно влягане на финансови и материални ресурси.

Заплащането на изпълнената и приета работа по възлагателните писма ще се извършва след представяне на подписан констативен протокол (обр. 19) за изпълнени видове СМР от представителя, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, графични материали (ремонтни схеми, изпълнителски чертежи и др.), подробни и сборни ведомости и фактура.

Забележки: В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“!

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ са посочени – конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“!