

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
№	ОПИСАНИЕ	Si	СТОЙНОСТ
1	2	3	4
ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ			
	ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ		
1	ИЗГРАЖДАНЕ РАБОТНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА (РАБОТНИ ТОЧКИ И НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ), ВКЛ. СТАБИЛИЗИРАНЕ, СИГНАЛИЗИРАНЕ, РЕПЕРАЖ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА	бр.	3
2	ТРАСИРАНЕ И ДАВАНЕ НИВО	бр.	4
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		
3	РЪЧНО РАЗЧИСТВАНЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА РАСТИТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ЗА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. ДЕПОНИРАНЕ В БЛИЗОСТ ЗА КОМПОСТИРАНЕ	m ²	600
	ЗЕМНИ РАБОТИ		
4	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИ НИВА НА ЗЕМНА ОСНОВА	m ³	20
5	МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИ НИВА НА ЗЕМНА ОСНОВА	m ³	730
6	НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА НЕГОДЕН МАТЕРИАЛ НА ДЕПО С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ 12%, ВКЛ. ТАКСА ДЕПО	m ³	840
7	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА С ВИБРОПЛОЧА СЛЕД ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНО НИВО НА ИЗКОПА	m ²	585
	ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ		
8	ДОСТАВКА ГЕОТЕКСТИЛ С ДРЕНАЖНА И РАЗДЕЛИТЕЛНА ФУНКЦИЯ ЗА ПОВИВАНЕ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА	m ²	18,8
9	ДОСТАВКА, ПОВИВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА РЕ-HD ф160/142 В ИЗКОП	m	15
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА СЛОЙ 10 CM, ВКЛ. ДАВАНЕ НА НИВО	m ³	1,7
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕСОРТИРАН КАМЪК В ДРЕНАЖНО ЛЕГЛО	m ³	2,6
12	ДОСТАВКА, РАЗСТИЛАНЕ И ОФОРМЯНЕ БАНКЕТ НА ПРИЛЕЖАЩО НИВО ДО ОСНОВАТА НА СКАТА	m ³	5,2



13	НАСИП УПЛЪТНЕНА НОСЕЩА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК ФРАКЦИЯ 0-63 ПЛАСТ 20 СМ, ПРИ ПОЛАГАНЕ НА НОВА НАСТИЛКА, ВКЛ. ДАВАНЕ НИВО	m ³	8,6
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАВКА ОТ ГОТОВИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, ВКЛ. ДАВАНЕ НА НИВО	m	60
15	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕТОНОВА АЛЕЯ	m ²	18
16	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМЕН ОТТОК, ВКЛ. УТАЙНИК MIN Φ 600	m	2
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕШЕТКА ЗА ДЪЖДОПРИЕМЕН ОТТОК	бр.	1
18	РЯЗАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ОТ АСФАЛТОБЕТОН (С ФУГОРЕЗ) НА ОБЩО ДВА ПЛАСТА MIN ПО 6-8 СМ, ПОДГОТОВКА ЗА РАЗКЪРТВАНЕ	m	155
19	РАЗКЪРТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ОТ АСФАЛТОБЕТОН НА ДВА ПЛАСТА MIN ПО 6-8 СМ	m ²	90
20	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО НА СТР. ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ТАКСА ДЕПО И РАЗБУХВАНЕ	m ³	3,5
21	МЕХАНИЗИРАН ЛИНЕЕН ИЗКОП (MIN 1.2x1.2x75) ЗА ДОСТИГАНЕ НА НИВО ЗА ПОЛАГАНЕ КАНАЛ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ, ВКЛ. ДЕПОНИРАНЕ В БЛИЗОСТ	m ³	110
22	РЪЧЕН ЛИНЕЕН ИЗКОП В ТРАСЕ (MIN 1.2x1.2x75) ЗА ДОСТИГАНЕ НА НИВО ЗА ПОЛАГАНЕ КАНАЛ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ, ВКЛ. ДЕПОНИРАНЕ В БЛИЗОСТ	m ³	5
23	НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА НЕГОДЕН МАТЕРИАЛ НА ДЕПО С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ 12%, ВКЛ. ТАКСА ДЕПО	m ³	70
24	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧЕН КОЖУХ С ОБЩА МОЩНОСТ НА СЛОЕВЕТЕ ОКОЛО 70 СМ, ВКЛ. ДАВАНЕ НА НИВО	m ³	63
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА MIN DN315 PP SN8 (КЛАС ЗА НАТОВАРВАНЕ ОТ ТЕЖКИ АВТОМОБИЛИ), ВКЛ. ДАВАНЕ НИВО, СВЪРЗВАЩИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, СИГНАЛНА ЛЕНТА И ДР.	m	75
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА ШАХТА, ВКЛ. ВТОК И ОТТОК, ДАВАНЕ НИВО, СВЪРЗВАЩИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАПАК С КЛАС ЗА НАТОВАРВАНЕ ОТ ТЕЖКИ АВТОМОБИЛИ И ДР.	бр.	3



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТАНТСКАТА СЪСТЕМА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 47

инж. МАР
ПАВЛОВ ЕФТИМ

КЪМ:
ЗНАЕ

ВАЖИ С ВАЛ

Е ЗА ПОП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

27	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ШАХТА И ЗАУСТВАНЕ, ВКЛ. ВТОК, С ДАВАНЕ НИВО, СВЪРЗВАЩИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НОВ КАПАК С КЛАС ЗА НАТОВАРВАНЕ ОТ ТЕЖКИ АВТОМОБИЛИ И ДР.	бр.	1
28	ОБРАТЕН НАСИП НА ГОДЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОБРАТНО ВЛАГАНЕ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ <20-25 CM, ВКЛ. ДАВАНЕ НИВО	m ³	55
29	БИТУМЕН РАЗЛИВ, СВЪРЗАЩА ОСНОВА ЗА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН/БИТУМИЗИРАНА БАЛАСТРА/БИНДЕР И СВЪРЗВАЩА ОСНОВА ЗА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	m ²	180
30	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОВЪРХНОСТ НА ЕДНО НИВО С ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН/БИНДЕР/БИТУМИЗИРАНА БАЛАСТРА ПЛАСТ MIN 8 CM И ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН MIN 4-6 CM, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ С ВИБРАЦИИ (ВИБРОВАЛЯК, ВИБРОПЛОЧА)	m ²	90
31	БИТУМЕН РАЗЛИВ ПРИ ФУГА/КОНТАКТНА ЗОНА И ПОСИПКА С КАМЕННО БРАШНО	m	155

Проектант:

инж. Мартин Ефтимов

 Секция: ГПГ Части на проекта: по удостоверение за ППП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 41614
	инж. MARTIN ПАВЛОВ ЕФТИМОВ
	Подпис: 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

	КОНСУЛТАНТ „АВГУСТА КОНСУЛТ“ ЕООД
	специалист част: <i>Геодвизия инж. Велева</i>
	дата: <i>25.06.18</i> подпис: <i>Кур</i>

