

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
№	ОПИСАНИЕ	Si	СТОЙНОСТ
1	2	3	4
7К1 КИС			
	ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ		
1	Нивелачна мрежа с 8 бр. нивелачни реperi в т.ч. месингови изделия, монтаж и извъшване геометрична високоточна нивелация	бр.	8
2	Планова мрежа с 6 бр. полигонови точки в т.ч. избор, изледване видимостта, стабилизиране (бетониране), сигнализиране, прецизни полски измервания, измервания, последваща обработка и др.	бр.	6
	Изработка, доставка и монтаж на комплект за мониторинг - прът от закалена стомана с три визирни сфери/марки една над друга и височина min 2 m	бр.	14
	Изработка, доставка и монтаж на комплект за мониторинг - прът от закалена стомана с три визирни сфери/марки една над друга и височина min 3 m	бр.	14
3	Образуване на досие, първоначални геодезически измервания и изготвяне на цифров модел с база данни за съоръжението.	бр.	1

Проектант:

инж. Мартин Ефтимов

Водещ проектант:

инж. Ивайло Анастасов

 Св. служба: Дата на проекта: за удостоверение за ППД	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 41614
	инж. МАРТИН ПАВЛОВ ЕФТИМОВ
	Подпис: 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППД ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

	КОНСУЛТАНТ „АВГУСТА КОНСУЛТ“ ЕООД
	специалист част: <i>Геодезия инж. Велева</i>
	дата: <i>25.06.18</i> подпис: 

