

Приложение № 3

ОБЕКТ: Защитено жилище в ап. 6, бл. 8, вх. Г, кв ."Дружба", гр. Сливен

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N	Шифър	Наименование	мярка	К-во
		<i>Демонтажни работи</i>		
		<i>ЧАСТ: АС, ВК и Ел.</i>		
1		демантиране на прозорци над 2м2	бр	3
2		демантиране на балконски врати	бр	2
3		изрязване и изнасяне на метална част от балконски парапет-кухня	кг	60
4		демонтаж на врати	бр	5
5		демонтаж и изнасяне на кухненски шкафове и вграден гардероб до баня	бр	6
6		очукване на мазилки по тавани стени и около врати и конструктивни фуги 10%	м2	20.00
7		премахване на съществуващи настилки мокет	м2	31.43
8		премахване на съществуващи настилки линолеум	м2	12.99
9		демонтаж на подови первази	м'	20.24
10		премахване на съществуващи настилки и облицовки от фаянс	м2	17.40
11		демонтаж на стени около инсталационна шахта в баня	м2	2.86
12		демонтаж тоалетна чиния	бр.	1
13		демонтаж тоалетно казанче	бр	1
14		демонтаж порцеланови мивки	бр.	1
15		демонтаж на смесители стенни на мивки и душ	бр.	3
16		демонтаж водопровод поцинковани тръби 1/2"	м'	8.00
17		демонтаж канализационни тръби	м'	5.00
18		демонтаж осветителни тела	бр.	8
19		демонтаж апартаментно табло	бр.	1.00
20		демонтаж ключове и контакти	бр.	15
21		Извозване на строителни отпадъци на 30км	м3	2.00

		Общо демонтажни работи:		
		Строително-ремонтни работи		
		ЧАСТ: АС		
22		подзидане на балконски парапет с газобетонени блокчета с дебелина до 100мм	м2	5.00
23		направа на Щурц от газобетон над прозорец на кухненски балкон	бр	1
24		направа на еднослойна предстена от гипсокартон с минерална вата на фасада балкон (от вътрешна страна) с дебелина 50мм	м2	7.20
25		окачен таван с минерална вата и гипсокартон за топлоизолация на таван на балкон	м2	3.15
26		Частичен окачен таван за скриване на фуга на таван м/у подови панели	м2	2.00
27		скриване на вертикални щрангове за ВК в шахта от PVC с врата за контрол и ревизия	м2	3.00
28		мазилка по стени във WC и кухня	м2	18.00
29		изкърпване на мазилка при ремонти	м2	3.00
30				
31		измазване около нови прозорци	м2	7.00
32		обработване на фуги между каси за врати и стена	м'	19.60
33		противоплесенна обработка на стени в баня и местата на стари течове	м2	30.00
34		частична шпакловка стени и тавани (20% от 210м2)	м2	42.00
35		боядисване с латекс по стени и тавани в стаи и коридор	м2	161.50
36		боядисване трикратно с вододисперсна боя в кухня и баня	м2	65.50
37		облицоване стени с фаянс с височина 2м във WC+баня	м2	15.70
38		изпълнение на настилка от теракота в коридори и кухня и WC+баня	м2	22.00
39		изпълнение на первази от теракот	м'	29.50
40		изпълнение на настилка от ламинат, вкл. подложка	м2	31.43
41		доставка и монтаж на первази в стаи	м'	32.00
42		доставка и монтаж на прозорец PVC-петкамерен профил 193/177 неотваряем	м2	3.42
43		доставка и монтаж на прозорци PVC-петкамерни 207/136 и 202/135 с две отваряеми крила	м2	11.08
44		доставка и монтаж на балконски врати PVC-петкамерни 72/220-1бр.	м2	1.58
45		доставка и монтаж на комарници за прозорци	бр	3.00
46		доставка и монтаж на интериорни врати без каса с обикновена брава 81/200, остъклена в горната третина	бр	1
47		доставка и монтаж на интериорни врати без каса със секретна брава 90/200, 2/3 остъклени с матирано стъкло	бр	2
48		доставка и монтаж на PVC-врати-80/200 с обикновена брава за баня	бр	1
49		доставка и монтаж на входна врата -90/200 със секретна брава	бр	1
50		доставка и монтаж външни подпрозоречни первази	м'	6.02

51	доставка и монтаж вътрешни подпрозоречни первази	м'	6.02
52	топлоизолация по фасади, включително около прозорци от EPS-80мм	м2	40.00
53	минерална мазилка с мрежа върху теплоизолация	м2	40.00
54	фасаден латекс по стара и нова мазилка, грапави стени, тавани и парапети на лоджии в тон с останалата фасада	м2	49.10
55	боядисване с блажна боя двукратно по метални каси на врати	м2	8.00
56	боядисване с блажна боя двукратно по вертикални щрангове и парапети	м2	5.00
	Общо АС:		
	ЧАСТ: ВК		
51	доставка и монтаж тоалетна чиния-моноблок в WC с задно оттичане	бр	1
52	доставка и монтаж мивка полупорцеланова	бр	1
53	доставка и монтаж на кухненска мивка алпака	бр	1
54	доставка и монтаж на смесител стоящ за мивка	бр	1
55	доставка и монтаж на смесител стоящ за кухненска мивка	бр	1
56	доставка и монтаж на смесител за душ	бр	1
57	доставка и монтаж на подов сифон	бр	1
58	доставка и монтаж на спирателен кран	бр	2
59	вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби за студена вода	м'	10.00
60	вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби за топла вода	м'	10.00
61	доставка и монтаж на водомер за студена вода с дистанционно отчитане	бр	1
	Общо ВК:		
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА		
62	Доставка и монтаж на нови осветителни тела в стаи	бр.	2
63	Доставка и монтаж на плафониери противовлажни, за баня и кухня	бр.	3
64	Доставка и монтаж на плафониери за коридор	бр.	2
65	Доставка и монтаж на плафониери за външен монтаж-лоджии	бр	1
66	доставка и монтаж на ключове за осветление-обикновени	бр.	7
67	доставка и монтаж на контакти, Шуко	бр.	8
68	доставка и монтаж на апартаментно табло	бр.	1
69	доставка и монтаж на отоплителни тела в стаи кухня и баня	бр.	4
70	доставка и монтаж на бойлер 80л хоризонтален	бр.	1
71	доставка и монтаж на ел. вентилатор в баня	бр.	1
72	интернет и кабелна	бр.	1
	Общо Ел:		
	непревидени 10%		