

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Видове СМР	мяр-ка	количество
I. Фасади			
1	Очукване на външна пръскана мазилка, вкл.по хориз.фуга	м2	16.00
2	Обработка на хоризонтална фуга между ж.б.плоча и тухлен борд с лента Депрон или еквивалентна и силикон	м	90.00
3	Направа кърпежи по външна пръскана мазилка	м2	16.00
4	Направа на кърпежи мозайка по цокъл	м2	6.00
5	Скеле модулно	бр.	1
II. Помещение за музей на I етаж			
1	Направа на настилка от ламинирани плоскости - клас С4	м2	50.50
2	Доставка и монтаж на PVC первази	м	32.00
III. Информационен център			
1	Направа на настилка от ламинирани плоскости - клас С4	м2	66.00
2	Доставка и монтаж на PVC первази	м	58.00
3	Очукване вътрешна мазилка по стени	м2	5.00
4	Направа на вътрешна мазилка	м2	12.00
5	Шпакловка по стени	м2	100.00
6	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	166.00
7	Направа на тухлена зидария 1 тухла	м3	1.00
IV. Стълбище			
1	Очукване вътрешна мазилка по стени	м2	3.00
2	Направа на кърпежи по вътрешна мазилка	м2	3.00
3	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	34.00
4	Демонтаж, доставка и монтаж на ГРТ, еквивалентно на съществуващото	бр.	1
V. Зала в сутерена			
1	Доставка и полагане на водопроводни тръби PP 1/2" , вкл.фитинги	м	4.00
2	Очукване на вътрешна мазилка по стени	м2	75.50
3	Направа на кърпежи на вътрешна мазилка по стени до ниво прозорци	м2	75.50
4	Направа на шпакловка по стени	м2	105.20
5	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	267.85
6	Стъргане на латекс по тавани	м2	138.20
7	Разваляне на "бар-плот" от тухлена зидария и бетонов плот с дължина 7 м	м3	4.50
8	Доставка и монтаж розетка за комин	бр.	1
9	Обработка на вътрешни стени с влагозащитен грунд с мазане /под новата мазилка/	м2	75.50
10	Полиране на мозайка по под, машинно	м2	103.70
11	Направа на первази 10 см от гранитогрес, тип "гладка мозайка"	м	22.50
12	Доставка и монтаж на кухненски шкаф с мивка с дължина 2 м	бр.	1
13	Доставка и монтаж на смесителна батерия	бр.	1
14	Доставка и монтаж сифон за мивка	бр.	1

VI. Санитарни възли			
1	Демонтаж облицовка от фаянсови плочи	м2	40.00
2	Демонтаж на клекало	бр.	2
3	Демонтаж на мивка	бр.	2
4	Доставка и полагане на РР тръби 1/2"	м	10.00
5	Очукване на вътрешна мазилка	м2	12.00
6	Кърпеж вътрешна вароциментова мазилка	м2	12.00
7	Облицовка стени с фаянсови плочи с Н=120см	м2	33.60
8	Шпакловка стени и тавани	м2	28.40
9	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	28.40
10	Направа циментова замазка по подове	м2	13.50
11	Настилка теракотни плочи	м2	13.50
12	Монтаж на тоалетно гърне с казанче, с доставка на арматурата	бр.	1
13	Доставка и монтаж на тоалетно гърне с казанче, включително арматура	бр.	1
14	Монтаж на тоалетна мивка, с доставка на сифон и арматура	бр.	2
15	Доставка и монтаж на смесителна батерия	бр.	2
16	Доставка и монтаж на подови сифони Ф50	бр.	2
17	Изхвърляне на строителни отпадъци	м3	12.00
	Непредвидени 10 %		