

## РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Общи условия.

#### 1.1 Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 31.12.2022 г. или до усвояване на прогнозната стойност, което от двете събития настъпи по-рано.

Възлагането ще се извършва за конкретни пътища, видовете и количествата СМР ще бъдат възлагани до стойността по договора и в рамките на осигурените средства на общината за съответната календарна година. През зимния сезон, при неотложно изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности за отстраняване на опасни разрушения на настилката, ще бъде предвидено използване на студена асфалтова смес.

#### 1.2 Място на изпълнение – община Сливен.

#### 1.3. Видове дейности

Дейностите обхващат следните видове строителни и монтажни работи:

№ на отделните позиции	Наименование на видовете строително-монтажни работи	Ед.м.
	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>	
1	Рязане асфалтова настилка с фугорез	м.л.
2	Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка	м2
3	Разваляне и натоварване на стари бордюри	м.л.
4	Разваляне и натоварване на паважна настилка и транспорт на депо	м2
5	Разваляне и натоварване на тротоарна настилка	м2
6	Извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км	т/км.
	<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>	
7	Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт	м3
8	Машинно подравняване и профилиране на насипи и земни участъци от улични платна	1000м2
9	Тесен изкоп за бордюри и натоварване – ръчно	м3
10	Превоз на земни /скални/ маси на депо на разст. до 15 км	м3
	<b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>	
11	Технологично студено фрезозване	м2
12	Ремонт на слаби места с попълване на основа от НТК до 15 см. дълбочина	м2
13	Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра	т
14	Доставка и полагане машинно на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра	т
15	Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра	т
16	Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. <b>ръчно</b> - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2
17	Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. <b>машинно</b> - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. обработване на фугата с битум	м2
18	Първи битумен разлив	м2
19	Втори битумен разлив	м2
	<b>ДРУГИ РАБОТИ</b>	
20	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда	м.л.
21	Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради	м.л.
22	Направа повдигнати пешеходни пътеки (по детайл) с височина до 7.5 см. и полагане на маркировка	м2
23	Предаване на добити материали (фрезозан асфалт, бордюри, плочки и др.) в склад на Община Сливен на бул."Бургаско шосе" (бивше военно поделение)	т/км.

#### 1.4.Изисквания към изпълнението

1.4.1.Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали. Качеството на влаганите материали да отговаря на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

1.4.2.Изпълнените видове СМР да са в съответствие с изискванията на БДС и ПИПСМР.

1.4.3.Участниците следва да имат предвид технологичните изисквания поставени в „Техническа спецификация на НАПИ 2009 г.“, одобрена от изпълнителен директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията: [http://www.api.government.bg/images/stories/Techn\\_secification.pdf](http://www.api.government.bg/images/stories/Techn_secification.pdf)

#### 1.5.Изисквания за осигуряване на безопасност

1.5.1.Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и временната организация на движението по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

1.5.2.Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. в десетдневен срок от получаването на писмена поръчка от възложителя, придружена с количествена сметка и срок за изпълнение.

1.5.3.При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност

#### 1.6.Възлагане

Характерът, обема на видовете СМР и прогнозните количества по видове дейности по конкретните пътища и/или участъци от тях, възложени за изпълнение, Възложителят ще задава с възлагателно писмо придружено с: техническо задание и/или количествени сметки на ремонтните площи.

#### 1.7.Начин на образуване на единичните цени.

В единичните цени на видовете СМР следва да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всеки участник задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, както и разходите по предаване на обекта с държавна приемателна комисия и таксите за одобрение на проектната документация. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участниците задължително представят подписани и подпечатани анализи на всички оферирани единични цени.

#### 1.8.Отчитане, приемане и заплащане на дейностите

Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на действително измерени, графично отразени и проверени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие. За извършените СМР се съставя констативен протокол (обр. 19), придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, придружени с графични материали (ремонтни схеми, изпълнителски чертежи и др.), подробни и сборни ведомости. Извършените дейности следва да съответстват на Техническите задания на Възложителя.

Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще имат право във всеки един момент да контролират работата и да не допускат извършването на работа, водеща до ненужно влягане на финансови и материални ресурси.

Заплащането на изпълнената и приета работа по възлагателните писма ще се извършва след представяне на подписан констативен протокол (обр. 19) за изпълнени видове СМР от представителя, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, графични материали (ремонтни схеми, изпълнителски чертежи и др.), подробни и сборни ведомости и фактура.

**Забележки: В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“!**

**В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ са посочени – конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“!**