

Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед.м.	Количество
	I.Част "Архитектурна"		
1	Доставка и монтаж на ролетни врати		
1.1.	130/235 см	бр.	16.00
1.2.	360/355 см	бр.	2.00
1.3.	229/235	бр.	2.00
2	Двустранна обшивка от ламарина 2мм върху метална конструкция - монтаж и боядисване		
2.1.	63/24 см	бр.	32.00
2.2.	85/63 см	бр.	2.00
2.3.	163/85 см	бр.	2.00
3	Доставка и монтаж (между метални профили) на :		
3.1.	Стенни сандвич панели с деб. 5см		
3.1.1.	20/88 см	бр.	2.00
3.1.2.	20/174 см	бр.	2.00
3.1.3.	63/66 см	бр.	2.00
3.1.4.	63/298 см	бр.	2.00
3.1.5.	85/96 см	бр.	2.00
3.1.6.	85/238 см	бр.	2.00
3.1.7.	209/218	бр.	39.00
3.1.8.	240/218	бр.	12.00
3.2.	Покривни термопанели с деб. 5 см		
3.2.1.	173/550 см	бр.	1.00
3.2.2.	176/555 см	бр.	1.00
4	Доставка и монтаж на алуминиева дограма-неотваряеми витрини		
4.1.	63/380 см	бр.	2.00
4.2.	85/380 см	бр.	4.00
4.3.	170/380 см	бр.	1.00
4.4.	190/380 см	бр.	1.00
4.5.	240/380 см	бр.	1.00
5	Доставка, монтаж и боядисване на метална ламарина 2мм-за покритие козирка западен вход	м2	4.80
6	Доставка, монтаж и боядисване метална козирка над западен вход по образец на съществуващата	м1	5.80
	II.Част "Конструктивна"		
7.	Разбиване на бетонова настилка-изрязване	м ³	7.20
8.	Изкоп за ями на стр.к-ции - ръчно	м ³	40.00
9.	Превоз земни маси - 47*1,2	м ³	57.00
10.	Възтановяване бет. настилка - B25	м ³	7.00

11.	Бетон В25 в основи	м ³	36.00
12.	Доставка стоманена к/ция-ст.валц.пр. проф.	кг	12 000.00
13.	Монтаж на метална конструкция	т	12.00
14.	Грунд по метална конструкция ПФ-02	м ²	430.00
15.	Боядисване двукратно с емайллак-ПФ12	м ²	430.00
16.	Дост. и м-ж на анкерен блок - 117 бр	кг	1 890.00
17.	Свързващи части - планка - 144 бр.	кг	100.00
	Непредвидени 5 %		

