

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Обща информация

1.1. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Сливен.

1.2. Предмет на обществената поръчка

Предмет на поръчката за услуга е „Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен“.

1.3. Описание на предмета на поръчката: Избраният изпълнител следва да извърши преглед, ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса. Съществуващата коледна украса следва да бъде получена от склад на Община Сливен за извършване на преглед, ремонт и монтаж и върната обратно в склада след демонтажа. След демонтажа на новата украса същата следва да бъде транспортирана до склад на Община Сливен.

1.4. Технически изисквания и прогнозни количества

1.4.1. Видът и количествата на съществуващата коледна украса за монтаж и демонтаж са следните:

№	Вид	Мярка	Количество
Елхово дърво пред сградата на Община Сливен			
1	Монтаж и демонтаж студено бял стринг – 20 м	бр.	40
2	Монтаж и демонтаж на стринг, студено бял, 10 м дължина	бр.	4
3	Монтаж и демонтаж метална конструкция – укрепващ обръч за клоните на елхата с вертикални въжета ф2мм, през 40 см	бр.	1
4	Монтаж и демонтаж на кол стоманен, поцинкован 63/63/1500 – обтяжки елха	бр.	2
5	Монтаж и демонтаж на въже стоманено, поцинковано ф4мм – обтяжки елха, комплект със скоби	м	45
6	Монтаж и демонтаж на тръба поцинкована ¾" – обтяжки елха и връх	бр.	3
7	Ремонт /цялостна подмяна на студено бял стринг/, монтаж и демонтаж връх елха – 3D Snowburst + LED flashing lamps, ф170см	бр.	1
8	Монтаж и демонтаж украсяващи елементи	бр.	110
9	Монтаж и демонтаж на табло – ел. хранване елха	бр.	1
Сграда на Община Сливен и площад пред сградата			
1	Монтаж и демонтаж елхова гирлянда ф 24см	бр.	16
2	Монтаж и демонтаж елхова гирлянда ф 40см	бр.	10
3	Монтаж и демонтаж стринг-гирлянда 20м	бр.	30
4	Монтаж и демонтаж стринг завеси на тераси фасада	бр.	5
5	Монтаж и демонтаж стрингове бордюри и зелени площи	бр.	25
6	Монтаж и демонтаж стрингове по дървета	бр.	4
7	Монтаж и демонтаж висулка	бр.	4
8	Монтаж и демонтаж снежинка	бр.	5
9	Монтаж и демонтаж на стринг, син, 10м дължина, с кабел ШВПС 2x0,5мм	бр.	14

10	Монтаж и демонтаж на стринг, син, 10 м дължина	бр.	28
11	Ремонт, монтаж и демонтаж на светлинен елемент – композиция „Семейство елени“ - 4 бр.	к-т	1
Кът на Дядо Коледа до пилоните в края на бул. „Цар Освободител“			
1	Ремонт, монтаж и демонтаж на шейна, размери 2/0,9/1,1 м (Д/Ш/В), метална конструкция, с кош за светещи подаръци в различни цветове и размери – LED	бр.	1
2	Ремонт, монтаж и демонтаж на LED свеци	бр.	3
3	Ремонт, монтаж и демонтаж на Снежен Човек Голям	бр.	1
4	Ремонт, монтаж и демонтаж на Снежен Човек Малък	бр.	1
5	Ремонт, монтаж и демонтаж на Светеща топка – 1,2 м	бр.	2
Коледен базар пред Община Сливен			
1	Монтаж и демонтаж на светодиодна завеса, 5 м дължина	бр.	10
2	Монтаж и демонтаж на светодиоден стринг върху покрив на преместваем търговски обект	бр.	100
Градина около храм „Св. Димитър“			
1	Монтаж и демонтаж светещи кръгове	бр.	90
Сграда на Драматичен театър "Стефан Киров" и дървета пред него			
1	Монтаж и демонтаж звезди - фасада на театър	бр.	65
2	Монтаж и демонтаж стринг на дървета	бр.	3
3	Монтаж и демонтаж висящ стринг	бр.	6
Кръгови кръстовища			
1	Монтаж и демонтаж на стрингова елха 10м - кръгово кръстовище ул. Генерал Скобелев	бр.	1
2	Монтаж и демонтаж снежен човек - кръгово кръстовище ул. Генерал Скобелев	бр.	4
3	Монтаж и демонтаж на стрингова елха 10м - кръгово кръстовище бул. Георги Данчев	бр.	1
4	Монтаж и демонтаж снежен човек - кръгово кръстовище бул. Георги Данчев	бр.	4
Улици и булеварди в гр. Сливен - Бул. „Цар Освободител“, бул. „Панайот Хитов“, бул. „Георги Данчев“, бул. „Братя Миладинови“, бул. „Стефан Караджа“			
1	Монтаж и демонтаж украсяващи елементи	бр.	80
2	Ремонт, монтаж и демонтаж транспаранти	бр.	12
3	Монтаж и демонтаж на завеса, топло бяло, 2,5 м дължина	бр.	9
4	Монтаж и демонтаж на червен стринг, 30 м дължина	бр.	17
5	Монтаж и демонтаж на зелен стринг, 30 м. дължина	бр.	17
6	Монтаж и демонтаж на стринг топло бял. 10 м. дължина	бр.	30
7	Монтаж и демонтаж на стринг син, 10 м. дължина	бр.	13
8	Монтаж и демонтаж на стринг топло бял, 20 м дължина	бр.	38
9	Монтаж и демонтаж на светещ маркуч, бял	м.	29
10	Монтаж и демонтаж на светещ маркуч, зелен	м.	3
11	Монтаж и демонтаж на светещ маркуч, червен	м.	9
12	Монтаж и демонтаж на светещ маркуч, жълт	м.	6
Дървета – пешеходна зона, бул. „Цар Освободител“			
1	Монтаж и демонтаж на светодиоден стринг върху стебло и клони, червен	бр.	20
2	Монтаж и демонтаж на светодиоден стринг върху стебло и клони, зелен	бр.	20
3	Монтаж и демонтаж на светодиоден стринг върху стебло и клони, студено бял	бр.	30

4	Монтаж и демонтаж на светодиоден стринг върху стебло и клони, топло бял	бр.	20
Пешеходна зона - от Розова градина до сграда на Община Сливен			
1	Монтаж и демонтаж звезди	бр.	110
2	Монтаж и демонтаж светещи сфери ф40 и ф50	бр.	70
3	Монтаж и демонтаж на конструкция от стоманено въже ф3мм за светещи сфери и захранващ кабел	к-т	1
4	Монтаж и демонтаж стрингове по дървета	бр.	100
5	Монтаж и демонтаж украсяващи елементи по стълбчета	бр.	16
6	Монтаж и демонтаж на стоманено въже и кабел СВТ 3x1мм2	м	110
7	Монтаж и демонтаж на завеси, афиш колони	к-т	8
8	Монтаж и демонтаж на стринг, червен, 30 м дължина	бр.	2
9	Монтаж и демонтаж на завеса, топло бяло, 2,5 м дължина	бр.	11
10	Монтаж и демонтаж на стринг син с кабел ШВПС 2x0,5мм2, 10 м дължина	бр.	12
11	Монтаж и демонтаж на стринг, топло бяло, 2x20м	бр.	55
12	Ремонт, монтаж и демонтаж LED светещи сфери ф1,2 м – афиш колони	бр.	8
Фонтан на пешеходна зона - пред комплекс „ПЕЧ“			
1	Монтаж и демонтаж на светодиоден фонтан	к-т	1
2	Монтаж и демонтаж на разноцветни сфери ф400 в короните на дърветата	бр.	18
3	Монтаж и демонтаж на светещ маркуч, жълт	м	40
4	Монтаж и демонтаж на опъвателни въжета ф3	бр.	20

1.4.2. Видът и количествата на новата коледна украса са следните:

№	Вид	Мярка	Количество
Елхово дърво и кът на Дядо Коледа пред Община Сливен			
1	Доставка, монтаж и демонтаж на C9 LED стринг 5m/25 lights per set, bulb space 20cm, 220V син – за елховото дърво	бр.	35
2	Доставка, монтаж и демонтаж на LED блиц лампа, 1W, 220V, E27, 30 импулса в минута, комплект с фасунга - за елховото дърво	бр.	20
3	Доставка, монтаж и демонтаж на стринг 10 м – за елховото дърво	бр.	7
4	Доставка, монтаж и демонтаж на стринг 30 м – за елховото дърво	бр.	12
5	Доставка, монтаж и демонтаж на кабел ШВПС 3x4 мм2	м	20
6	Доставка, монтаж и демонтаж на кабел СВТ 2x1 мм2	м	40
7	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент – влакче с 2 вагончета, 3D, LED, дължина не по-малка от 4 м, без възможност за сядане на посетители	бр.	1
8	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент – арка, 3D, LED	бр.	1
9	Доставка, монтаж и демонтаж на син стринг 10 м	бр.	43
10	Доставка, монтаж и демонтаж на кабел ШВПС 2x1 мм2	м	450
Улици и булеварди в гр. Сливен - Бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Бургаско шосе“, бул. „Стефан Караджа“, бул. „Цар Симеон“			
1	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент за стълб с височина 2,5 м – 220V	бр.	10
2	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент за стълб с височина 2 м – 220V	бр.	10

3	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент – транспарант с дължина 5 м – 220V	бр.	5
4	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент – анимирана заря. Всеки комплект се състои от 3 бр. зари, от които 1 бр. с диаметър 110 см и 2 бр. с диаметър 170см – 220V	к-т	8
5	Доставка, монтаж и демонтаж на стойка тройна за анимирана заря	бр.	8
6	Доставка, монтаж и демонтаж на цветна завеса 7,5 м по афиш колони	бр.	11
7	Доставка, монтаж и демонтаж на стринг 40 м	бр.	44
8	Доставка, монтаж и демонтаж на стринг 30 м	бр.	18
9	Доставка, монтаж и демонтаж на стринг 20 м	бр.	3
10	Доставка, монтаж и демонтаж на кабел СВТ 3x1мм2 за украсяващи елементи по бул. „Цар Освободител“ /от НТС до Розова градина/	м	200
11	Доставка, монтаж и демонтаж на стоманено въже ф4 мм със скоби за украсяващи елементи по бул. „Цар Освободител“ /от НТС до Розова градина/	м	200
12	Доставка, монтаж и демонтаж на кабел СВТ 3x1мм2 за украсяващи елементи по бул. „Цар Освободител“ /пред сградата на ОББ/	м	150
13	Доставка, монтаж и демонтаж на стоманено въже ф4 мм със скоби за украсяващи елементи по бул. „Цар Освободител“ /пред сградата на ОББ/	м	150
14	Доставка, монтаж и демонтаж на кабел СВТ 3x1мм2 за трансперанти – 4 м	бр.	17
Кръгово кръстовище /Розова градина/			
1	Доставка, монтаж и демонтаж на основна носеща въжена конструкция от въже ф5мм	м	130
2	Доставка, монтаж и демонтаж на обтегачи за въже ф5мм	бр.	8
3	Доставка, монтаж и демонтаж на скоби за въже ф5мм	бр.	24
4	Доставка, монтаж и демонтаж на носещо въже ф3мм за звезди	м	240
5	Доставка, монтаж и демонтаж на скоби за въжен ф3мм	бр.	48
6	Доставка, монтаж и демонтаж на захранващ кабел ШВПС 2x1,5мм /по носещи въжета/	м	150
7	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент – звезда 1,5м x 1,5 м, LED, 220V	бр.	20
8	Доставка, монтаж и демонтаж на нов светлинен елемент – елен 2D, 1,3м x 1,6 м, LED, 220V	бр.	3

2.Прогнозна стойност – до 127 000 (сто двадесет и седем хиляди) лева без вкл. ДДС.

Забележка: Елементите, описани в т. 1.4.1., могат да бъдат огледани в склада на Община Сливен.

Изготвил:

Дора Чанева/п./*

Главен експерт при дирекция ОКВО

Съгласувал: /п./*

Пепа Димитрова-Чиликова

Заместник-кмет ХД

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД