

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	количество
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА - СМР по покриви		
1	Почиствани и подравняване на стари битумни настилки	м ²	1280.00
2	Пароизолация-1 пласт армирано ПВХ фолио	м ²	1280.00
3	Полагане 1 пласт геомрежа	м ²	1280.00
4	Топлоизолация- минерална вата на присовани плочи 10см.	м ²	1280.00
5	Изгладена цименопясъчна замазка /армирана с мрежа/	м ²	1280.00
6	Хидроизолационна мембрана "Рувимат", заварена с горещ въздух или еквивалентна	м ²	1280.00
7	Демонтаж керемиди	м ²	180.00
8	Демонтаж ламперия	м ²	180.00
9	Подмяна на износени елементи от дървена покривна конструкция	м ³	5.00
10	Топлоизолация - минерална вата на присовани плочи 7см.	м ²	120.00
11	Д-ка и полагане ламперия	м ²	180.00
12	Д-ка и полагане битумизирана мушама	м ²	180.00
13	Д-ка и полагане керамични едноолучни керемиди	м ²	180.00
14	Седящ олук от ламарина с полиестерно покритие	м ²	154.70
15	Висящ олук от ламарина с полиестерно покритие	м ²	8.70
16	Над олучна пола от ламарина с полиестерно покритие	м ²	75.00
17	Челен борд от ламарина с полиестерно покритие	м ²	132.60
18	Под олучна пола от ламарина с полиестерно покритие	м ²	75.00
19	Водосточни тръби от ламарина с полиестерно покритие	мл.	167.40
20	Фасадно скеле - вътрешно и външно	м ²	147.00
21	Изхвърляне на строителни отпадъци с ръчни колички	м ³	100.00
22	Натоварване отпадъци на транспортно средство	м ³	100.00
23	Превоз строителни отпадъци на 20км.	м ³	100.00
	Направа заземяване и мълниезащита		
1	Доставка и монтаж на шина 40x4 мм, горещо поцинкована	м.л.	10.00

2	Доставка и монтаж на кол FeZn 63/63/5мм. L=1500mm с 1 м. шина 40x4 мм	бр.	4
3	Доставка и монтаж на проводник -AlMgSi 0.5,Ф 8мм	м.л.	100.00
4	Доставка и монтаж на мачта FeZn тръба 3/4" с L=2 м. и заострен връх	бр.	3
5	Доставка и монтаж на дистанционен държач за проводник Ф 8мм /за под/	бр.	70.00
6	Доставка и монтаж на дистанционен държач за проводник Ф 8мм /за стена/	бр.	30
7	Доставка и монтаж на скоба - стандартизирана токова клемма проводник - проводник Ф 8 мм	бр.	5
8	Доставка и монтаж на скоба - стандартизирана токова клемма проводник - шина Ф 8 мм	бр.	2
9	Доставка и монтаж на кутия - Ревизионна, контролно-токова, връзка проводник - шина, стенна	бр.	2
10	Изготвяне на протокол за съпротивлението на заземителната инсталация от кредитирана лаборатория	бр.	1
	Вътрешен ремонт крило "А"		
	Част "Архитектурна"		
1	Д-ж стари подови настилки	м ²	507.60
2	Д-ж стари съблекални кабинни крило А	м ²	110.00
3	Д-ж вътрешни и външни врати	м ²	60.00
4	Д-ж прозорци и витрини	м ²	80.00
5	Д-ж стари облицовки по стени	м ²	668.20
6	Пясъко струйно почистване по стени	м ²	280.00
7	Пясъко струйно почистване на тавански повърхности	м ²	550.00
8	Разваляне тухлена зидария за отвори за врати	м ³	0.81
9	Циментова замазка неармирана - 2,5см.	м ²	510.00
10	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	805.00
11	Настилка от мраморни плочи на лепило	м ²	68.50
12	Саморазливна изравнителна замазка	м ²	321.84
13	Настилка от ламинирани плоскости	м ²	136.10
14	Настилка от трислоен винил с полиуретанова повърхност и релеф	м ²	185.76
15	Мазилка вътрешна по стени	м ²	668.20
16	Топлоизолация на външни стени с експандиран пенополистирол 7 см. монтиран отвътре	м ²	513.60
17	Обицовка с фаянсови плочи 20/20см.	м ²	276.70
18	Обицовка със стъклокерамични плочи 2/2см.	м ²	755.41
19	Шпахловка по стени с полимерен грунд	м ²	765.35
20	Боядисване с латекс по стени - двукратно	м ²	765.35
21	Направа гипсокартон върху монтажна скара по тавани	м ²	317.80
22	Шпахловка по тавани с полимерен грунд	м ²	659.10

23	Боядисване с латекс по тавани- двукратно	м ²	659.10
24	Д-ка и монтаж вътрешни врати	м ²	60.00
25	Д-ка и м-ж прозорци и витрини	м ²	80.00
	ЧАСТ: Строителни Конструкции		
1	Грундиране със Sika Top Armatec	м ²	233.7
2	Шпакловане със Sika Mono Top	м ²	233.7
3	Усилване на ребра при плочи със Sika Carbo Dur 512	мл.	301.7
4	Усилване на плочи със Sika Wrap-430 G	м ²	113.6
5	Усилване на греди със Sika Carbo Dur 512x2 броя	мл.	135.7
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО		
	1. Кабели, шини и арматура		
1.1	ПВ-A2 16 мм2 / жълто-зелен /	м.	3
1.2	NYIFY2x1 мм2	м.	60
1.3	NYIFY 3x1 мм2	м.	750
1.4	NYIFY 3x1.5 мм2	м.	150
1.5	NYIFY 3x2.5 мм2	м.	125
1.6	NYM 5x2.5 мм2	м.	5
1.7	NYM 3x6 мм2	м.	75
1.8	NYU 4x16 мм2	м.	4
1.9	Гофре ПЕ(UV), ф32мм.	м.	4
	2. Осветители и лампи		
3.1	Аварийен 1x6W LED /с акумулатор/, "Изход" и пиктограма "бягащ човек"	к-т	26
3.2	Осветител Пендел/аплик за таван, 25W ЕСЛ	бр.	58
3.3	Осветител Пендел/аплик за таван, 25W ЕСЛ, IP54 (влагозащитено)	бр.	15
3.4	Осветител ЛОТ за открит монтаж 2x36W/T5, IP54 (влагозащитено)	бр.	16
3.5	Датчик За движение, IR, 360° , 230V~, 10A	бр.	16
3.6	Вентилатор 55W, санитарен	бр.	1
	3. Контакти и ключове		
4.1	Контакт Еднофазен, тип "Шуко", конзолен, 16A, 230V~, IP21	бр.	35
4.2	Ключ Схема 1 (единичен), конзолен	бр.	20
4.2	Ключ Схема 5 (сериен), конзолен	бр.	4
4.3	Ключ Схема 6 (девиаторен), конзолен	бр.	10
4.4	Кутия Ревизионна, контролно-токова, връзка проводник-шина, стенна	бр.	74
4.5	Кутия Крайна кутия, конзолна	бр.	35
	4. Ел.табла		
5.1	Табло Метално, стенно, с мин.размери 500/400/200мм., IP67 /оборудване по схема/	бр.	1

5.2	Табло Стенно *Т-А*, в полиестерни шкафове със секретни ключалки, с мин.размери 500/400/200мм., IP67 /оборудване по схема/	бр.	1
5.3	Табло Стенно *Тет*, в полиестерни шкафове със секретни ключалки, с мин.размери 500/400/200мм., IP67 /оборудване по схема/	бр.	1
	ЧАСТ: В И К		
	1. Водопровод		
	1.1. Помпена станция и площадков водопровод		
1	Водочерпене преди реконструкция на сутеренно помещение	мсм	5.00
2.	Демонтаж на помпа 11E50	бр.	2
3.	Демонтаж на стоманени тръби	м'	6.00
4.	Демонтаж на Ск Ф100	бр.	3
5.	Демонтаж на възвратна клапа Ф100	бр.	2
6.	Демонтаж на фланшова арматура	бр.	6
7.	Доставка и полагане в готов изкоп на РЕ тръби за PN16, на заварка D63	м'	80.00
	Доставка и монтаж в сграда на стоманена тръба Ф108/5	м'	12.00
	Доставка и монтаж в сграда на стоманена тръба Ф89/4,5	м'	8.00
8.	Направа и монтаж на бетонови капаци над готов монтажнен канал с размери 85/85/6 см	бр.	25
9.	Направа на стоманобетонова база за монтаж на високонапорна помпа с размери 50x50x150см	бр.	1
10.	Доставка и монтаж на помпи за минерална вода MVI 5203 WILO	бр.	1
11.	Доставка и монтаж СК Ф100, PN16 с РЧК	бр.	1
12.	Доставка и монтаж СК Ф80, PN16 с РЧК	бр.	5
13.	Доставка и монтаж СК 2"	бр.	3
14.	Доставка и монтаж СК Ф2" с изпускател	бр.	1
15.	Доставка и монтаж възвратна клапа ВК Ф80, PN16	бр.	3
16.	Доставка и монтаж тройник фланшов ТФ Ф125/100, PN10	бр.	1
17.	Доставка и монтаж тройник фланшов ТФ Ф100/80, PN10	бр.	2
18.	Доставка и монтаж тройник фланшов ТФ Ф80, PN10	бр.	2
19.	Доставка и монтаж филтър за водомер Ф80, PN10	бр.	1
20.	Доставка и монтаж филтър за водомер Ф50, PN10	бр.	1
21.	Доставка и монтаж коляно фланшово на 90° DN 100, PN10	бр.	2
22.	Доставка и монтаж коляно фланшово на 90° DN 80, PN10	бр.	4
23.	Доставка и монтаж фланец глух Ф100, PN10	бр.	1
24.	Доставка и монтаж намалител фланшов 80x65	бр.	1
25.	Доставка и монтаж намалител фланшов 80x50	бр.	1

26.	Изпитване плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	м	100.00
27.	Дезинфекция на водопровод	м	100.00
28.	Доставка и монтаж на мембранен напорен резервоар V=500л	бр.	1
29.	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф50	бр.	1
30.	Доставка и монтаж на водомер за топла вода Ф80, PN16	бр.	1
31.	Доставка и монтаж на комбиниран водомер за студена вода Ф50, Qmax=90m3/h, Qn=50m3/h, Qmin=0,02m3/h,	бр.	1
1.2. Сградна водопроводна инсталация			
1.	Пробиване на отвори 30/30 в стар бетонов зид с дебелина 45см	бр.	2
2.	Пробиване на отвори 20/20 в стар тухлен зид с дебелина 25см	бр.	2
3.	Пробиване на отвори 20/20 в стара стоманобетонова плоча с дебелина 20см	бр.	4
4.	Водопровод в сграда от полиетиленови тръби D63	м'	10.00
5.	Водопровод в сграда от поцинковани тръби 2"	м'	15.00
6.	Водопровод в сграда от PP тръби PN 20 D50	м'	20.00
7.	Водопровод в сграда от PP тръби PN 20 D40	м'	40.00
8.	Водопровод в сграда от PP тръби PN 20 D32	м'	58.00
9.	Водопровод в сграда от PP тръби PN20 D25	м'	35.00
10.	Водопровод в сграда от PP тръби PN20 D20	м'	93.00
11.	Доставка и монтаж на противопожарен кран Ф2"-комплект - метална касета, шланг с дължина 20м с щорцови съединители в двата края, струиник Ф13 и ъглов спитателен кран -2"	бр.	3
12.	Доставка и монтаж на преход ПЕ/PP D40	бр.	1
13.	Доставка и монтаж на преход ПЕ/роц.тръба D63/2"	бр.	3
14.	Доставка и монтаж на спирателен кран 2" – сферичен	бр.	2
15.	Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/2" – сферичен	бр.	1
16.	Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/4" – сферичен	бр.	1
17.	Доставка и монтаж на спирателен кран 1" – сферичен	бр.	2
18.	Доставка и монтаж на спирателен кран 3/4" – сферичен	бр.	4
19.	Доставка и монтаж на спирателен кран 3/4" с изпразнител – сферичен	бр.	1
20.	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител 1/2" – сферичен	бр.	8
21.	Доставка и монтаж на мини спирателен кран 1/2" към смесителна батерия	бр.	8

22.	Доставка и полагане на изолация тип "Изогоматерм"		
	-за Ф2" студена вода с дебелина 9мм	м'	15.00
	-за D40 студена вода с дебелина 9мм	м'	20.00
	-за D32 студена вода с дебелина 9мм	м'	28.00
	-за D25 студена вода с дебелина 9мм	м'	17.00
	-за D20 студена вода с дебелина 9мм	м'	54.00
	-за D50 топла вода с дебелина 19мм	м'	20.00
	-за D40 топла вода с дебелина 19мм	м'	20.00
	-за D32 топла вода с дебелина 19мм	м'	30.00
	-за D25 топла и циркуляционна вода с дебелина 19мм	м'	18.00
	-за D20 топла и циркуляционна вода с дебелина 19мм	м'	39.00
23.	Укрепители за водопровод	бр.	250
24.	Дезинфекция на водопровод	м'	271.00
25.	Изпитване на водопровод	м'	271.00
26.	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия Ф1/2" за тоалетен умивалник	бр.	3
27.	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия Ф1/2" за курна	бр.	26
28.	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия Ф1/2" за душ	бр.	11
	2. Канализация - Сградна канализационна инсталация		
1.	Демонтаж на тоалетна мивка	бр.	3
2.	Демонтаж на клозетно седало	бр.	2
3.	Направа на улей в бетонова настилка с ширина до 1.2 м и дълбочина до 2.0 м - неукрепен 52x0,6x0,6m=18,72m3	м3	10.00
4.	Подравняване на дъно изкоп с дълбочина 10 см за направа на пясъчна подложка	м3	3.36
5.	Направа на пясъчна подложка с височина 10см, включително доставка и транспорт	м3	3.36
6.	Направа на пясъчна засипка с височина 30 см върху положени тръби, включително доставка и транспорт	м3	10.08
7.	Извозване на земни маси, включително товарене и разтоварване	м3	13.44
8.	Засипване на изкоп с з.м. и трамбоване на на пластове от 0.20 м до плътност 1,7т/м3	м3	5.28
9.	Доставка и монтаж на нископрофилен улей с неръждаема решетка ширина 13,5см височина 15см и обща дължина	м'	22.00
10.	Разваляне и възстановяване на открит улей с ширина 13,5см и максимална височина 10см и обща дължина	м'	32.00
11.	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни тръби Ф110, SN 4, включително фасонни части	м'	10.00
12.	- също, но Ф50	м'	6.00

13.	Доставка и монтаж на PVC тръби $\Phi 110 \times 3,2$, включително фасонни части	м'	10.00
14.	Доставка и монтаж на PVC тръби $\Phi 50 \times 1,8$, включително фасонни части	м'	10.00
15.	Доставка и монтаж на PVC вертикален ревизионен отвор $\Phi 110$	бр.	3
16.	Доставка и монтаж на вентилационна шапка за отдушник $\Phi 100$	бр.	3
17.	Доставка и монтаж на подов сифон $\Phi 50$ -рогов	бр.	11
18.	Доставка и монтаж на подов сифон $\Phi 100$	бр.	6
19.	Доставка и монтаж на укрепващи скоби за вертикален клон от PVC тръба $\Phi 110$	бр.	9
20.	Доставка и монтаж на удължена муфа PVC $\Phi 110$	бр.	5
21.	Доставка и монтаж на полупорцеланово клозетно седало комплект с казанче	бр.	2
22.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект със сифон	бр.	3
23.	Доставка и монтаж на тапа за сифон с отвор $\Phi 300$	бр.	1
24.	Проба за херметичност на канализационната мрежа	м	30.00